

ประกาศ เทศบาลตำบลพยุห์

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

.....

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า "ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด"และตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกวดรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

เทศบาลตำบลพยุห์ ได้จัดทำราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ๕๙ (หลังสุรัตน์) หมู่ที่ ๑ จำนวนเงินงบประมาณ ๔๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ราคากลาง ๔๙๔,๙๘๔.๐๕ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทห้าสตางค์) จึงขอเปิดเผยราคากลางการคำนวณราคากลางเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้นรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพิเชษฐ ศรีคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนเทศบาล ๕๙ (หลังสุรัตน์) หมู่ที่ ๑

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง เทศบาลตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๔๙๓,๐๐๐ บาท

๔. **ลักษณะงาน**

โดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนเทศบาล ๕๙ (หลังสุรัตน์) หมู่ที่ ๑

สถานที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร โดยก่อสร้างตามแบบรูปรายการก่อสร้าง เทศบาลตำบลพยุห์

เลขที่แบบ ทพ. ๑๗/๒๕๖๙

๕. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๙๔,๙๘๔.๐๕ บาท

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๖.๑. แบบสรุปค่าก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ หน้า

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒ สินเอกณัฐวุฒิ บัวใหญ่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ

๗.๓ นายพันธกานต์ พรมมาศ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

(นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คำสั่งเทศบาลตำบลพยุห์ ที่ ๑๓๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๙

ที่ ศก ๕๒๘๐๓ **วันที่** ๒๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ด้วยเทศบาลตำบลพยุห์ ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ๕๙ (หลังสุรัตน์) หมู่ที่ ๑ วงเงินงบประมาณ ๔๙๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ตามกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อจัดทำราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพยุห์ที่ ๑๓๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๙ นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งดังกล่าว ได้จัดทำราคากลางงานก่อสร้าง โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ (ประกาศในราชกิจจานุเบิกษา เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๙ เล่มที่ ๑๔๓ ตอนพิเศษ ๑๔๐ ง) ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ มาตรา ๖๐ และได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าก่อสร้างนี้คือราคากลางในวงเงิน ๔๙๔,๙๘๔.๐๕ บาท(สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทห้าสตางค์) โดยยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่ ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายวีระศักดิ์ตั้งพิทักษ์ไกร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ส.อ. กรรมการ
(ณัฐวุฒิ บัวใหญ่)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายพันธกานต์ พรมมาศ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสุชศรี ศรไชย)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นางอรุณรัตน์ วิมลสุข)
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลพยุห์

ลงชื่อ.....เห็นชอบ/อนุมัติ
(นายพิเชษฐ ศรีคราม)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์

สำเนาถูกต้อง
(นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๑๓๔/๒๕๖๙ ลง ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๙

ที่ ศก ๕๒๘๐๓/- **วันที่** ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานสรุปผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ๕๙ (หลังสุรัตน์) หมู่ที่ ๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลพยุห์ ที่ ๑๓๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๙ ได้แต่งตั้งผู้มีนามและตำแหน่งท้ายบันทึกนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ๕๙ (หลังสุรัตน์) หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ โครงการของเทศบาลตำบลพยุห์ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ๕๙ (หลังสุรัตน์) หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียดสรุปดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณรายจ่ายที่ตั้ง (บาท)	ราคากลางที่ คกก.กำหนด (บาท)	วงเงินงบประมาณ เพิ่ม/ลด (บาท)
๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ๕๙ (หลังสุรัตน์) หมู่ที่ ๑	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๔๙๔,๙๘๔.๐๕	+ ๑,๙๘๔.๐๕
	รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๔๙๔,๙๘๔.๐๕	+ ๑,๙๘๔.๐๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากเห็นชอบขอได้โปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายวีระศักดิ์ตั้งพิทักษ์ไกร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ส.อ. กรรมการ
(ณัฐวุฒิ บัวใหญ่)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายพันธกานต์ พรมมาศ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสุขศรี ศรไชย)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

.....เห็นชอบ
(นางอรุณรัตน์ วิมลสุข)
ปลัดเทศบาลตำบลพยุห์

.....เห็นชอบ
(นายพิเชษฐ ศรีคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์

สำเนาถูกต้อง
(นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์

ที่ - **วันที่** ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ๕๙ (หลังสุรัตน์) หมู่ที่ ๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพยุห์ที่ ๑๓๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ๕๙ (หลังสุรัตน์) หมู่ที่ ๑ วงเงินงบประมาณ ๔๙๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าว ได้ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบให้จำนวนเงิน ๔๙๔,๙๘๔.๐๕ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทห้าสตางค์) เป็นราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว ตามรูปแบบรายการก่อสร้างเลขที่ ทพ.๑๓/๒๕๖๙

ข้อกฎหมาย

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๙ เล่มที่ ๑๔๓ ตอนพิเศษ ๑๔๐ ง) ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ มาตรา ๖๐

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จึงเห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)
ประธานกรรมการ ฯ

ส.อ. (ณัฐวุฒิ บัวใหญ่)
กรรมการ ฯ

(นายพันธกานต์ พรมมาศ)
กรรมการ ฯ

.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสุขศรี ศรไชย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....เห็นชอบ
(นางอรุณรัตน์ วิมลสุข)
ปลัดเทศบาลตำบลพยุห์

.....เห็นชอบ/อนุมัติ
(นายพิเชษฐ ศรีคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์

สำเนาถูกต้อง
(นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบประมาณการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 59 (หลังสุวัตน์) หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง สายทางถนนเทศบาล 59 (หลังสุวัตน์) หมู่ที่ 1 ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 180.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_M	ราคาต่อหน่วย x F_M	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง	ตร.ม.	720.00	3.92	2,822.40	1.3624	5.34	3,845.24
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	11.00	162.73	1,790.03	1.3624	221.70	2,438.74
6	งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	36.00	442.51	15,930.36	1.3624	602.88	21,703.52
9	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	720.00	447.19	321,976.80	1.3624	609.25	438,661.19
10	Expansion Joint	ม.	12.00	240.93	2,891.16	1.3624	328.24	3,938.92
11	Contraction Joint	ม.	60.00	85.49	5,129.40	1.3624	116.47	6,988.29
12	Longitudinal Joint	ม.	180.00	67.12	12,081.60	1.3624	91.44	16,459.97
13	งานทางเชื่อมผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานทางเชื่อมลูกรัง	ลบ.ม.	2.00	347.98	695.96	1.3624	474.09	948.18
15	งานรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ค.ส.ล.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานบ่อพักพร้อมฝาปิด ค.ส.ล.	บ่อ	-	-	-	-	-	-
17	งานบ่อพัก ค.ส.ล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก	บ่อ	-	-	-	-	-	-
18	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีต Ø 0.30 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีต Ø 0.40 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					363,317.71		รวม	494,984.05

ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทห้าสตางค์-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	363,317.71
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624

คณะกรรมการได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วเห็นชอบกำหนดให้ใช้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ส.อ. _____ กรรมการกำหนดราคากลาง

(ณัฐวุฒิ บัวไพญ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ) _____ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพันธกานต์ พรมมาศ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แหล่งที่มาของวัสดุและค่าแรงงาน

1. วัสดุก่อสร้างทั่วไป ราคาตามประกาศพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือน มิถุนายน 2569
2. วัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็ก Wire Mesh ราคาสืบ บริษัท ศิริมหาชนะชัยศรีสะเกษ จำกัด, บริษัท ลิงส์วัสดุ จำกัด และบริษัท เหล็กสุขสันต์ จำกัด
3. ค่าแรงงาน, ค่าดำเนินการ และค่าเสื่อมราคา ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางที่กรมบัญชีกลางกำหนด
4. ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ราคาเฉลี่ยลิตรละ 38.00 - 38.99 บาท

สำเนาถูกต้อง

(นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

การเลือกสูตร Escalation Factor (K)

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 59 (หลังสุรัตน์) หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง สายทางถนนเทศบาล 59 (หลังสุรัตน์) หมู่ที่ 1 ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

เลือกใช้ หมวดที่ 2 งานทาง

ข้อ 3.4 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก = 0.30+0.10(It/Io)+0.35(Ct/Co)+0.10(Mt/Mo)+0.15(St/So)

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 59 (หลังสุรัตน์) หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง สายทางถนนเทศบาล 59 (หลังสุรัตน์) หมู่ที่ 1 ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลักษณะงาน

1. งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง	=	3,845.24	บาท
2. งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	=	2,438.74	บาท
2. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	=	21,703.52	บาท
3. งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	=	438,661.19	บาท
4. Expansion Joint	=	3,938.92	บาท
5. Contraction Joint	=	6,988.29	บาท
6. Longitudinal Joint	=	16,459.97	บาท
7. งานทางเชื่อมลูกรัง	=	948.18	บาท
รวมราคากลาง	=	494,984.05	บาท
คิดเป็นร้อยละ	=	100.00	

งวดที่ 1 จำนวนเงิน 494,984.05 บาท

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง
- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต
- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.
- Expansion Joint
- Contraction Joint
- Longitudinal Joint
- งานทางเชื่อมลูกรัง

ระยะเวลาการก่อสร้างแล้วเสร็จ 90 วัน

หมายเหตุ แบ่งงวดงานเป็น 1 งวด กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างแล้วเสร็จ 90 วัน

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วนถูกต้อง ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ส.อ. _____ กรรมการกำหนดราคากลาง

(ณัฐวุฒิ บัวใหญ่)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ) _____ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพันธกานต์ พรมมาศ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)

ผู้อำนวยการกองช่าง