

ประกาศ เทศบาลตำบลพยุห์

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

.....

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า "ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด"และตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกวดรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

เทศบาลตำบลพยุห์ ได้จัดทำราคากลางตามโครงการก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกขยะ เทศบาลตำบลพยุห์ หมู่ที่ ๘ จำนวนเงินงบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ราคากลาง ๔๖๓,๙๒๕.๘๔ บาท (สี่แสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทแปดสิบสี่สตางค์) จึงขอเปิดเผยราคากลางการคำนวณราคากลางเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้นรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพิเชษฐ ศรีคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกขยะ เทศบาลตำบลพยุห์

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง เทศบาลตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๔๙๘,๐๐๐ บาท

๔. **ลักษณะงาน**

โดยสังเขป

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกขยะ เทศบาลตำบลพยุห์

สถานที่ เทศบาลตำบลพยุห์ ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ขนาดกว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ ม. โดยก่อสร้างตามแบบรูปรายการก่อสร้าง เทศบาลตำบลพยุห์

เลขที่แบบ ทพ. ๐๑/๒๕๖๘

๕. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๖๓,๙๒๕.๘๔ บาท

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๖.๑ งานอาคาร จำนวน ๑ หน้า

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒ นายคมกฤษ จอมคำศรี ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

๗.๓ สินเอกณัฐวุฒิ บัวใหญ่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

(นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)

ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์

ที่ ศก ๕๒๘๐๓/ - **วันที่** ๔ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างตามรูปแบบรายการก่อสร้างเลขที่ ทพ.๐๑/๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งที่ ๓๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เรื่องแต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการโครงการก่อสร้างโรงจอดรถขยะ เทศบาลตำบลพยุห์ วงเงินงบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าว ได้รวมกันพิจารณาเห็นชอบให้จำนวนเงิน ๔๖๓,๙๒๕.๘๔ บาท (สี่แสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทแปดสิบสี่สตางค์) เป็นราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวตามรูปแบบรายการงานก่อสร้าง เลขที่แบบ ทพ.๐๑/๒๕๖๘

ข้อกฎหมาย

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เล่มที่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ง) ข้อที่ ๑๖ ข้อที่ ๑๗ มาตรา ๖๐

ข้อเสนอและพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้าง จึงเห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลาง ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายคมกฤษ จอมคำศรี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(สอ. ณัฐวุฒิ บัวใหญ่)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสุขศรี ศรไชย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นางอรุณรัตน์ วิมลสุข)
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นายพิชัย พุทธาศรี)
รองนายกเทศมนตรีตำบลพยุห์

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ/อนุมัติ
(นายพิเชษฐ ศรีคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์

สำเนาถูกต้อง
(นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกขยะ

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลพยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ทพ. 01/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลพยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ฉบับ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงการก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกขยะ	354,385.33	1.3091	463,925.84	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
			รวมค่าก่อสร้าง	463,925.84	

(ตัวอักษร) **ศูนย์บาทถ้วน**

(ลงชื่อ) ประมาณกรรมการ
(นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายคมกฤษ จอมคำศรี)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(ส.อ. ณัฐวุฒิ บัวใหญ่)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง
(นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

การเลือกสูตร Escalation Factor (K)

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกขยะ

ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

เลือกใช้ หมวดที่ 1 งานอาคาร

ข้อ 1.1 งานอาคาร = 0.25+0.15(Lt/Lo)+0.10(Ct/Co)+0.40(Mt/Mo)+0.10(St/So)

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกขยะ

สถานที่ เทศบาลตำบลพยุห์ ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ

ลักษณะงาน

1. งานโครงสร้าง = 463,925.84 บาท

รวมราคากลาง = 463,925.84 บาท

งวดที่ 1 จำนวนเงิน 463,925.84 บาท คิดเป็นร้อยละ = 100.00

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- งานโครงสร้าง แล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จ 90 วัน

หมายเหตุ แบ่งงวดงานเป็น 1 งวด กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด 90 วัน

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วนถูกต้อง ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการ ฯ

(นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ ฯ

(นายคมกฤษ จอมคำศรี)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)สิบเอก _____ กรรมการ ฯ

(ณัฐวุฒิ บัวใหญ่)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกขยะ

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลพยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ แบบเลขที่ ทศ. 01/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลพยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่								
	1.1 งานขุดดินปรับพื้นที่	25.00	ลบ.ม		-	121.00	3,025.00	3,025.00	
	รวมงานปรับพื้นที่						-	-	
2	งานโครงสร้าง ค.ส.ล.				-		-	-	
	- พรายหยาบรองพื้น	11.00	ลบ.ม	366.67	4,033.37	121.00	1,331.00	5,364.37	
	- พื้น ค.ส.ล. อัดหยาบ ค3 (240ksc หรงลูกบาศก์	41.00	ลบ.ม	2,105.61	86,330.01	533.00	21,853.00	108,183.01	
	- ค่าแรงแบบต่อตอนกรีด	41.00	ตร.ม	-	-	144.00	5,904.00	5,904.00	
	- ไม้แบบต่อตอนกรีด	20.50	ลบ.ฟ	480.00	9,840.00		-	9,840.00	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ	6.15	ลบ.ฟ	520.00	3,198.00		-	3,198.00	
	- คอปูยึดไม้แบบ	5.13	กก	48.81	250.15		-	250.15	
	- ท่อตอนกรีดขนาด 0.40 ซม ยาว 1.00 เมตร	15.00	ท่อน	355.14	5,327.10			5,327.10	
	2.1 งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	- Contraction joint	106.00	ม.	80.00	8,480.00		-	8,480.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB Ø 6 mm.SR 24 น้ำหนัก 0.222 kg/m	480.00	กก	24.00	11,520.00	4.90	2,352.00	13,872.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	8.64	กก	41.00	354.24			354.24	
	2.2 งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ				-		-	-	
	- เหล็กกล่อง []-150x150x2.3 mm. น้ำหนัก 10.66 Kg./m.	800.00	กก	31.89	25,512.00		-	25,512.00	
	- เหล็กกล่อง [-75x45x15x2.0 mm. น้ำหนัก 2.81 Kg./m.	680.20	กก	23.72	16,134.34		-	16,134.34	
	- เหล็กกล่อง [-100x50x20x2.3 mm. น้ำหนัก 3.91 Kg./m.	1,461.20	กก	19.43	28,391.12		-	28,391.12	
	- Plate ขนาด 200x200x9 mm. (เจาะ)	18.00	แผ่น	180.00	3,240.00		-	3,240.00	
	- Plate ขนาด 150x150x9 mm.	18.00	แผ่น	105.00	1,890.00		-	1,890.00	
	- L Bol เหล็กขนาด16mm	72.00	ตัว	137.00	9,864.00		-	9,864.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงเหล็ก	3,100.00	กก		-	12.00	37,200.00	37,200.00	
	- ทาสีกันสนิมเหล็ก รองพื้นกันสนิม 1เที่ยว สีจริง 2เที่ยว	92.00	ตรม	69.00	6,348.00	36.00	3,312.00	9,660.00	
	รวมงานวิศวกรรมโครงสร้าง				220,712.33		-	295,689.33	

สำเนาถูกต้อง

(นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร — แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกขยะ

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลพยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ — แบบเลขที่ ทพ. 01/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลพยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 — เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานสถาปัตยกรรม						-		
	3.1 งานหลังคา						-		
	- ค่าแรงงานมุงหลังคา	293.00				72.00	21,096.00	21,096.00	
	- หลังคา Metal Sheet หนา 0.30 mm. (เลือกสีขณะก่อสร้าง)	300.00	ม.	69.00	20,700.00	-	-	20,700.00	
	- ครอบข้างหลังคา (เลือกสีขณะก่อสร้าง)	64.00	ม.	69.00	4,416.00	72.00	4,608.00	9,024.00	
	- ไม้เดือยร่องผิวเรียบขอบขนาด 8" (เลือกสีขณะก่อสร้าง)	64.00	ม	40.75	2,608.00	46.00	2,944.00	5,552.00	
	3.2 งานทาสี				-		-	-	
	- งานทาสีน้ำอะคริลิคชนิดภายนอก ทาสีปูนใหม่ 2 เที่ยว	28.00	ตร.ม	52.00	1,456.00	31.00	868.00	2,324.00	
					-		-	-	
	รวมงานหลังคา				29,180.00			58,696.00	

สำเนาถูกต้อง

(นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)

ผู้อำนวยการกองช่าง