

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก...สว.ทางถนนชนันท์ศรี (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๑.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๕๙๐,๐๐๐.....บาท
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก...สว.ทางถนนชนันท์ศรี (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๑...สถานี หมู่ที่ ๑.....
ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ.....
ปริมาณงาน...ผิวจราจร...ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า...
๗๒๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบก่อสร้างเทศบาลตำบลพยุห์...เลขที่ ทพ. ๐๗/๒๕๖๖.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๗๕,๐๕๔.๕๘ บาท.....
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวิระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายคมกฤษ จอมคำศรี	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติกร	กรรมการ
๗.๓ นายมารุต จิระธัมมาวงกูร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์

ที่ - วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลางตามรูปแบบรายการก่อสร้าง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพยุห์ที่ ๒๔๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรูปแบบรายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนชั้นตรี (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๑ วงเงินงบประมาณ ๔๔๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าว ได้ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบให้จำนวนเงิน ๔๗๔,๐๔๔.๔๘ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าสิบบาทสี่สิบแปดสตางค์) เป็นราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว ตามรูปแบบรายการก่อสร้างเลขที่ ทพ. ๐๗/๒๕๖๖


ข้อกฎหมาย


พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เล่มที่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗๗ ง) ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ มาตรา ๖๐


ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จึงเห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางและรูปแบบรายการก่อสร้าง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา


(นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)
ประธานกรรมการ



(นายคมกฤษ จอมคำศรี)
กรรมการ



(นายมารุต จิระธัมมากร)
กรรมการ


(นางสุศรี ศรีไชย)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางอุนรัตน์ วิมลสุข)
ปลัดเทศบาลตำบลพยุห์


(นางสุพิศ กาสะพัฒน์)
รองนายกเทศมนตรีฝ่ายโยธา


(นายชนาวีวัฒน์ อภัยศิลา)
นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์

สำเนาถูกต้อง

(นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางถนนชั้นตรี (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน มีจราจร ค.ส.ล.กว้าง 4.00 ม. ยาว 180.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตร.ม.


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานวางป่าขุดคอนกรีตกลาง	ตร.ม.	720.00	3.73	2,685.60	1.3624	5.08	3,658.86
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานติดตั้งรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	36.00	436.71	15,721.56	1.3624	594.97	21,419.05
9	งานผิวทางปอร์ตแลนซ์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	720.00	428.06	308,203.20	1.3624	583.19	419,896.04
10	Expansion Joint	ม.	12.00	233.32	2,799.84	1.3624	317.88	3,814.50
11	Contraction Joint	ม.	60.00	106.94	6,416.40	1.3624	145.70	8,741.70
12	Longitudinal Joint	ม.	180.00	86.42	15,555.60	1.3624	117.74	21,192.95
13	งานทางเชื่อมลูกรัง	ลบ.ม.	1.00	272.59	272.59	1.3624	371.38	371.38
14	งานวางระบายน้ำพร้อมฝาบิวด ค.ส.ล.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานบ่อพักพร้อมฝาบิวด ค.ส.ล.	บ่อ	-	-	-	-	-	-
16	งานบ่อพัก ค.ส.ล.พร้อมฝาบิวดและรางเหล็ก	บ่อ	-	-	-	-	-	-
17	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีต Ø 0.30 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีต Ø 0.40 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
				351,654.79	รวมราคากลาง		479,094.48	

ตัวอักษร (-) แทนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าสิบลบาทสี่สิบแปดสตางค์

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 351,654.79
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายคมกฤช จอมคำศรี)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายมาตุต จิระชัยมาตุต)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แหล่งที่มาของวัสดุและค่าแรงงาน

- วัสดุก่อสร้างทั่วไป ราคาตามประกาศพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี เดือน มิถุนายน 2566
- วัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็ก Wire Mesh, เหล็กรูปพรรณ, ท่อ PVC ขึ้น 8.5, ซีเมนต์บราด บรียซ์ คิงส์วิสต์ ศรีสะเกษ จำกัด เดือน มิถุนายน 2566
- วัสดุก่อสร้างจากแหล่งธรรมชาติ เช่น ลูกรัง สิบราคาจากแหล่ง ตำบลเสด็จ อำเภอศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เดือน มิถุนายน 2566
- ค่าแรงงาน, ค่าดำเนินการ และค่าเสื่อมราคา ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางที่กรมบัญชีกลางกำหนด
- ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2566 ราคาเฉลี่ยลิตรละ 32.00 - 32.99 บาท
- ค่า Factor F ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ 0433.2/ว. ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565

เจ้าหน้าถูกต้อง

(นายวิระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)
ผู้อำนวยการกองช่าง