

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านครุทมว
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๙,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยบ้านครุทมว ปริมาณงานผิวจราจรคสล.
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร
โดยก่อสร้างตามแบบรูปรายการก่อสร้างเทศบาลตำบลพยุห์ เลขที่ ทพ.๑๐/๒๕๖๕
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๕๖,๐๘๓.๕๑ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 ๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ หน้า
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายคมกฤษ จอมคำศรี ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ
 - ๗.๓ นายมารุต จิระธัมมากร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองช่าง..... สำนักงานเทศบาลตำบลพลุห์.....
ที่..... ศก. ๕๒๘๐๓/..... วันที่..... ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕.....
เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางและจัดทำแบบรายละเอียดการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยคูหมวย.....
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพลุห์ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งที่ ๔๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำแบบรายละเอียดการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยคูหมวย วงเงินงบประมาณ ๔๘๘,๐๐๐ บาท นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำแบบรายละเอียดการก่อสร้างตามคำสั่งดังกล่าว ได้ร่วมกันพิจารณาจัดทำราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และได้ตรวจสอบแล้ว จึงเห็นชอบให้ใช้วงเงินจำนวน ๔๕๖,๐๘๓.๕๑ บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพันแปดสิบสามบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) เป็นราคากลางงานก่อสร้าง

ข้อเสนอและพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ จึงเห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางและแบบรายละเอียดการปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายมารุต จิระธัมมากร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ
(นางอรุณรัตน์ วิมลสุข)
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายคมกฤษ จอมคำศรี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
(ลงชื่อ)..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสุศรี ศรีไชย)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ
(นางสุพิศ กาละพัฒน์)
รองนายกเทศมนตรีฝ่ายโยธา
(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ/อนุมัติ
(นายธนาวัฒน์ อภัยศิลา)
นายกเทศมนตรีตำบลพลุห์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านครุทมนว

สถานที่ก่อสร้าง สายทางซอยบ้านครุทมนว หมู่ที่ 3 ตำบลพุดห์ อำเภอพุดห์ จังหวัดศรีสะเกษ


ปริมาณงาน ผิวจราจร ค.ส.ล.กว้าง 4.00 ม. ยาว 180.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานวางป่าขุดคอนกรีตกลาง	ตร.ม.	720.00	3.83	2,757.60	1.3624	5.22	3,756.95
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	36.00	439.61	15,825.96	1.3624	598.92	21,561.29
9	งานผิวทางบอร์นดแลนคี่คอนกรีตหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	720.00	406.17	292,442.40	1.3624	553.37	398,423.53
10	Expansion Joint	ม.	12.00	234.72	2,816.64	1.3624	319.78	3,837.39
11	Contraction Joint	ม.	44.00	108.73	4,784.12	1.3624	148.13	6,517.89
12	Longitudinal Joint	ม.	180.00	88.71	15,967.80	1.3624	120.86	21,754.53
13	งานทางเชื่อมลูกรัง	ลบ.ม.	0.50	340.48	170.24	1.3624	463.87	231.93
14	งานวางระบายน้ำพร้อมฝาบิ๊ต ค.ส.ล.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานบ่อกักพร้อมฝาบิ๊ต ค.ส.ล.	บ่อ	-	-	-	-	-	-
16	งานบ่อกัก ค.ส.ล.พร้อมฝาบิ๊ตตะแกรงเหล็ก	บ่อ	-	-	-	-	-	-
17	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีต Ø 0.30 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีต Ø 0.40 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					334,764.76		รวมราคากลาง	456,083.51

ตัวอักษร (-) สิ้นหาหมื่นหกพันแปดสิบสามบาทห้าสิบบเอ็ดสตางค์-

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	334,764.76
②	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ ฯ
(นายวิระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ ฯ
(นายคมฤช จอมคำศรี)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ ฯ
(นายมาตุต จิระชัยมางกูร)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แหล่งที่มาของวัสดุและค่าแรงงาน

- วัสดุก่อสร้างทั่วไป ราคาตามประกาศพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี เดือน ตุลาคม 2565
- วัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็ก Wire Mesh, เหล็กรูปพรรณ, ท่อ PVC ชั้น 8.5, สลึงราคา บริษัท คิงส์วิสต์ ศรีสะเกษ จำกัด เดือน พฤศจิกายน 2565
- ราคาหินผสมคอนกรีต, หินผสมแอสฟัลท์ สลึงราคาบริษัท ศิลาไนอัน จำกัด (โรงโม่) เดือน พฤศจิกายน 2565
- ค่าแรงงาน, ค่าดำเนินการ และค่าเสื่อมราคา ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางที่กรมบัญชีกลางกำหนด
- ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดศรีสะเกษ ราคาเฉลี่ยลิตรละ 35.00 - 35.99 บาท (เนื่องการปรับ ขึ้น - ลง ของราคาน้ำมัน)