

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ/ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบบ่อน้ำบดสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ ๖
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ... กองช่าง ... เทศบาลตำบลพยุห์ ... อำเภอพยุห์ ... จังหวัดศรีสะเกษ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๑๘,๒๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบบ่อน้ำบดสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ ๖ ปริมาณงานผิวถนนค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๘๔.๘๐ ตารางเมตร ตามแบบก่อสร้างเทศบาลตำบลพยุห์ เลขที่แบบ ทพ.๐๘/๒๕๖๖

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๑๘,๒๕๘,๘๒ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ หน้า
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายคมกฤษ จอมคำศรี ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ
 - ๗.๓ นายมารุต จิระธัมมากร ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์

ที่ - วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบความเห็นชอบราคากลางตามรูปแบบรายการก่อสร้าง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพยุห์ที่ ๒๔๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรูปแบบรายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกรอบบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ ๖ วงเงินงบประมาณ ๔๑๙,๒๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าว ได้ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบให้จำนวนเงิน ๓๑๘,๒๔๘.๘๒ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบแปดบาทแปดสิบสองสตางค์) เป็นราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว ตามรูปแบบรายการก่อสร้างเลขที่ พท. ๐๘/๒๕๖๖


ข้อกฎหมาย

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เล่มที่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗๗ ง) ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ มาตรา ๖๐

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จึงเห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางและรูปแบบรายการก่อสร้าง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา



(นายวิระศักดิ์ ตั้งทัตกิจไกร)
ประธานกรรมการ


(นายคมกฤษ จอมคำศรี)
กรรมการ


(นายมารุต จิระธัมมางกูร)
กรรมการ


(นางสุชศรี ศรีไชย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่


(นางอรณรัตน์ วัฒนสุข)
ปลัดเทศบาลตำบลพยุห์


(นางสุทิศ กาละพัฒน์)
รองนายกเทศมนตรีฝ่ายโยธา


(นายชนาวัดน์ อภัยศิลา)
นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์

สำเนาถูกต้อง

นายมารุต จิระธัมมางกูร
นายช่างโยธาชำนาญงาน


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รอบบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ่อขยะเก่าของเทศบาลตำบลลพบุรี หมู่ที่ 6 ตำบลลพบุรี อำเภอห้วย จ.นครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน ผิวถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 284.80 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาดู	F _n	ราคาต่อหน่วย F _n	ราคากลาง
1	งานวางปาดคอนกรีตกลาง	ตร.ม.	284.80	3.73	1,062.30	1.2219	4.56	1,298.02
2	งานซุหรือคันทางเดิมแล้วทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานซุหรือคันทางเดิมแล้วทับ (หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	155.28	825.49	128,182.09	1.2219	1,008.67	156,625.70
8	งานทรายรองผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	14.24	436.71	6,218.75	1.2219	533.62	7,598.69
9	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	284.80	423.58	120,635.58	1.2219	517.57	147,404.62
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	24.50	107.50	2,633.75	1.2219	131.35	3,218.18
12	Longitudinal Joint	ม.	20.21	87.21	1,762.51	1.2219	106.56	2,153.61
13	งานทางเชื่อมลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานวางระบายน้ำหรือฝาดัก ค.ส.ล.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานบ่อพักหรือฝาดัก ค.ส.ล.	บ่อ	-	-	-	-	-	-
16	งานบ่อพัก ค.ส.ล.หรือฝาดักตะแกรงเหล็ก	บ่อ	-	-	-	-	-	-
17	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีต Ø 0.30 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีต Ø 0.40 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					260,494.98	รวมราคากลาง		318,298.82

ตัวอักษร (-สามแนบหนึ่งแนบแปดพันสองร้อยห้าสิบแปดบาทแปดสิบสองสตางค์-)

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 260,494.98
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร = 1.2219

คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ ฯ
(นายวิระศักดิ์ หังพิทักษ์โก)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ ฯ
(นายคมกฤษ จอมคำศรี)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ ฯ
(นายมารุต จิระธัมมากร)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แหล่งที่มาของราคาวัสดุและค่าแรงงาน

- วัสดุก่อสร้างทั่วไป ราคาตามประกาศพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดอุบลราชธานี เดือน พฤษภาคม 2566
- วัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็ก Wire Mesh, เหล็กปูถนน, ท่อ PVC ขึ้น 8.5, สี ไร่ราคาสิบ บริษัท คิงส์วิสต์ ศรีธรรมราช จำกัด เดือน มิถุนายน 2566
- วัสดุก่อสร้างจากแหล่งธรรมชาติ เช่น หินคลุก ใช้ราคาสิบจากแหล่ง โรงไม้หินศิลาไนอัน อำเภอไนอัน จังหวัดอุบลราชธานี เดือน มิถุนายน 2566
- ค่าแรงงาน, ค่าดำเนินการ และค่าเสื่อมราคา ตามประกาศบัญชีค่าแรงงานที่กรมบัญชีกลางกำหนด
- ตามประกาศราคาน้ำมันดีเซล 87 ณ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 20 มิถุนายน 2566 ราคาเฉลี่ยลิตรละ 32.00 - 32.99 บาท
- ค่า Factor F ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ 0433.2/ว 1288 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565

สำเนาถูกต้อง

นายมารุต จิระธัมมากร
นายช่างโยธาชำนาญงาน