ประกาศ เทศบาลตำบลพยุห์
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

.....

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกวดรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

เทศบาลตำบลพยุห์ ได้จัดทำราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลปู่ตาไปทางหนองเจก หมู่ที่ ๓ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๔๓,๕๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง ๒๓๕,๘๗๒.๙๖ บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทเก้าสิบหกสตางค์) จึงขอเปิดเผยราคากลางการคำนวณราคากลางเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้นรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธนาวัฒน์ อภัยศิลา)
นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลปู่ตาไปทางหนองเจก หมู่ที่ ๓

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง เทศบาลตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๒๔๓,๕๐๐ บาท

๔. **ลักษณะงาน**

โดยสังเขป

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลปู่ตาไปทางหนองเจก หมู่ที่ ๓

สถานที่ หมู่ที่ ๓ ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน ๑ แห่ง โดยก่อสร้างตามแบบรูปรายการก่อสร้าง เทศบาลตำบลพยุห์

เลขที่แบบ ทพ.๐๙/๒๕๖๗

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ** วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๓๕,๘๗๒.๙๖ บาท

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ หน้า

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒ นายมารุต จิระธัมมางกูร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

๗.๓ นายพันธกานต์ พรมมาศ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ....สำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์.....

ที่.....วันที่...๒๔...พฤศจิกายน...๒๕๖๖.....

เรื่อง.....รายงานผลการถอดประชุมขอความเห็นราคากลางงานก่อสร้างตามรูปแบบรายการก่อสร้างเลขที่ ทพ.๐๔/๒๕๖๗.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพยุห์ที่ ๔๔๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรูปแบบรายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปู่ตา - หนองเจกคูเมือง หมู่ที่ ๓ วงเงินงบประมาณ ๒๔๓,๕๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าว ได้ร่วมกันพิจารณาพิมติเห็นชอบให้จำนวนเงิน ๒๓๕,๘๙๒.๙๖ บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทเก้าสิบหกสตางค์) เป็นราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปู่ตา - หนองเจกคูเมือง หมู่ที่ ๓ ตามรูปแบบรายการก่อสร้างเลขที่ ทพ.๐๔/๒๕๖๗ มีวงเงินต่ำว่างบประมาณเป็นจำนวนเงิน ๗,๖๒๗.๐๔ บาท (เจ็ดพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสี่สตางค์)

ข้อกฎหมาย

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เล่มที่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗๗ ง) ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ มาตรา ๖๐

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จึงเห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางและรูปแบบรายการก่อสร้างรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

.....
(นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)
ประธานกรรมการ

.....
(นายคมกฤษ จอมคำศรี)
กรรมการ

.....
(นายมารุต จิระธัมมางกูร)
กรรมการ

.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสุชศรี ศรไชย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....เห็นชอบ
(นางอรุณรัตน์ วิมลสุข)
ปลัดเทศบาลตำบลพยุห์

.....เห็นชอบ
(นางสุทิศ กาละพัฒน์)
รองนายกเทศมนตรีฝ่ายโยธา

ข้อสั่งการ.....

.....
(นายธนาวัฒน์ อภัยศิลา)
นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์

สำเนาถูกต้อง

(นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ปุ่คา - หนองรกดูเมือง หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหนุเท อำเภอหนุเท จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน ผิวจราจร ค.ส.ล.กว้าง 4.00 ม. ยาว 90.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_m	ราคาต่อหน่วยF_m	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดลอกขนาดกลาง	ตร.ม.	360.00	3.67	1,321.20	1.3642	5.01	1,802.38
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานบดอัดพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานพรายรองไม้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	18.00	434.77	7,825.86	1.3642	593.11	10,676.04
9	งานผิวทางเปอร์เลเตอร์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	360.00	419.11	150,879.60	1.3642	571.75	205,829.95
10	Expansion Joint	ม.	8.00	234.80	1,878.40	1.3642	320.31	2,562.51
11	Contraction Joint	ม.	28.00	106.91	2,993.48	1.3642	145.85	4,083.71
12	Longitudinal Joint	ม.	90.00	85.94	7,734.60	1.3642	117.24	10,551.54
13	งานทางชื่อมลูกรัง	ลบ.ม.	1.00	268.90	268.90	1.3642	366.83	366.83
14	งานรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ค.ส.ล.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานบ่อพักพร้อมฝาปิด ค.ส.ล.	บ่อ	-	-	-	-	-	-
16	งานบ่อพัก ค.ส.ล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก	บ่อ	-	-	-	-	-	-
17	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ⌀ 0.30 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ⌀ 0.40 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					172,902.04		รวมราคา	235,872.96

ตัวอักษร (-สองแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทเก้าสิบหกสตางค์-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	172,902.04
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ซึ่งได้ลงนามไว้แล้วนั้นถูกต้องตามหลักฐาน

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) _____ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายคมกฤช ธรรมคำศรี)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) _____ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายบุกุล จิระยิ่งยงกุล)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แหล่งที่มาของวัสดุและค่าแรงงาน

1. วัสดุก่อสร้างทั่วไป ราคาตามประกาศสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ เดือน ตุลาคม 2566
2. วัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็ก Wire Mesh, เหล็กรูปพรรณ, ท่อ PVC ชั้น 8.5, สี ราคาสืบ บริษัท ดิ่งส์วัสดุ ศรีสะเกษ จำกัด และบริษัท ศรีสะเกษเหล็ก จำกัด
3. ค่าแรงงาน, ค่าดำเนินการ และค่าสื่อมราคา ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางที่กรมบัญชีกลางกำหนด
4. ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดศรีสะเกษ ราคาเฉลี่ยลิตรละ 30.00 - 30.99 บาท

สำเนาถูกต้อง

(นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

การเลือกสูตร Escalation Factor (K)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูคา - หนองเจกดูเมือง หมู่ที่ 3
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหยุห์ อำเภอหยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

เลือกใช้ หมวดที่ 3 งานทาง

ข้อ 3.4 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก • 0.30+0.10(It/Io)+0.35(Ct/Co)+0.10(Mt/Mo)+0.15(St/So)

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูคา - หนองเจกดูเมือง หมู่ที่ 3
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหยุห์ อำเภอหยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลักษณะงาน

1. งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง	•	1,802.38	บาท
2. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	•	10,676.04	บาท
3. งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์หนา 0.15 ม.	•	205,829.95	บาท
4. Expansion Joint	•	2,562.51	บาท
5. Contraction Joint	•	4,083.71	บาท
6. Longitudinal Joint	•	10,551.54	บาท
7. งานทางเชื่อมลูกรัง	•	366.83	บาท
รวมราคากลาง	•	235,872.96	บาท

งวดที่ 1 จำนวนเงิน 235,872.96 บาท คิดเป็นร้อยละ • 100.00
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
- งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง แล้วเสร็จ
- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์หนา 0.15 ม. แล้วเสร็จ
- Expansion Joint แล้วเสร็จ
- Contraction Joint แล้วเสร็จ
- Longitudinal Joint แล้วเสร็จ
- งานทางเชื่อมลูกรัง แล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จ 60 วัน

หมายเหตุ แบ่งงวดงานเป็น 1 งวด กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด 60 วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วนถูกต้อง ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาแล้ว ซึ่งได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) _____ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมคฤษ จอมคำหริ)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) _____ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายมาฤต จิระยิ่งเกษกุล)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง
(นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)
ผู้อำนวยการกองช่าง