



ประกาศ เทศบาลตำบลพยุห์
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

.....
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกวดรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

เทศบาลตำบลพยุห์ ได้จัดทำราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกับก่อสร้างบ่อพักพร้อมท่อระบายน้ำสายทางต้นไช่สด หมู่ที่ ๘ จำนวนเงินงบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ราคากลาง ๒๙๓,๒๘๔.๗๕ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์) จึงขอเปิดเผยราคากลางการคำนวณราคากลางเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้นรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธนาวัฒน์ อภัยศิลา)
นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กั้น ก่อสร้างบ่อพักพร้อมท่อระบายน้ำสายทางถนนต้นไผ่สด หมู่ที่ ๘.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๔๙๐,๐๐๐..... บาท
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กั้น ก่อสร้างบ่อพักพร้อมท่อระบายน้ำสายทางถนนต้นไผ่สด.....
หมู่ที่ ๘.....
สถานที่ หมู่ที่ ๘ ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ.....
ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี.....
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๘๐ เมตร.....
โดยก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลพยุห์ เลขที่แบบ ทพ. ๑๕/๒๕๖๗.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๙๓,๒๔๔.๗๕ บาท.....
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑. แบบประมาณการงานก่อสร้างงาน สะพาน และท่อเหลี่ยม.....จำนวน ๑.....หน้า.
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๑ นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....ประธานกรรมการ
๗.๒ นายคมกฤษ จอมคำศรี ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ.....กรรมการ
๗.๓ นายพันธกานต์ พรหมมาศ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน.....กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองช่าง..... สำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์.....
ที่..... ศก. ๕๒๘๐๓ / - วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗.....
เรื่อง ขอลความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างตามรูปแบบรายการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กับก่อสร้างบ่อพักพร้อมท่อระบายน้ำสายทางถนนต้นไช่สด หมู่ที่ ๘.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งที่ ๑๕๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำแบบบูรณาการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกับก่อสร้างบ่อพักพร้อมวางท่อระบายน้ำสายทางถนนต้นไช่สด หมู่ที่ ๘ วงเงินงบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าว ได้ร่วมพิจารณาเห็นชอบให้จำนวนเงิน ๒๙๓,๒๘๔.๗๕ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) เป็นราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว ตามรูปแบบรายการก่อสร้าง

ข้อกฎหมาย

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้างฉบับที่ ๕ ประกาศ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เล่มที่ ๑๓๙ ง) ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ มาตรา ๖๐

ข้อเสนอและพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ จึงเห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางและแบบบูรณาการ ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายพันธกานต์ พรหมมาศ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ
(นางอรุณรัตน์ วิมลสุข)
ปลัดเทศบาล

สำเนาเพื่อ

(ลงชื่อ).....
(นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายคมกฤษ จอมคำศรี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสุขศรี ศรีไชย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ
(นางสุพิศ กาละพัฒน์)
รองนายกเทศมนตรีฝ่ายโยธา

(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ/อนุมัติ
(นายธนาวัฒน์ อภัยศิลา)
นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์

แบบประมาณการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางคันโชด

สถานที่ก่อสร้าง สายทางสายทางคันโชด หมู่ที่ ๘ ตำบลพญา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน ผิวจราจร ค.ส.ล.กว้าง 3.00 ม. ยาว 45.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 135.00 ตร.ม.หรือวางท่อระบายน้ำขนาด 0.80 เมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F _m	ราคาต่อหน่วยx F _m	ราคากลาง
1	งานวางป่าคอกขนาดหนัก	ตร.ม.	135.00	5.56	750.60	1.3642	7.58	1,023.97
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วทับ (หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	150.00	178.75	26,812.50	1.3642	243.85	36,577.61
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	29.00	214.54	6,221.66	1.3642	292.68	8,487.59
7	งานท่อนกรีตปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ข้างท่อ 0.8 ม หนา 0.3 ม	ลบ.ม.	8.00	435.74	3,485.92	1.3642	594.44	4,755.49
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	6.75	435.74	2,941.25	1.3642	594.44	4,012.45
9	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	123.15	416.70	51,316.61	1.3642	568.46	70,006.12
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	9.00	94.48	850.32	1.3642	128.89	1,160.01
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานทางเชื่อมลูกรัง	ลบ.ม.	1.00	230.44	230.44	1.3642	314.37	314.37
14	งานวางระบายน้ำพร้อมฝาบิค ค.ส.ล.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานบ่อพักขนาด 2 ทาง พร้อมฝาบิค ค.ส.ล.	บ่อ	3.00	10,400.00	31,200.00	1.3642	14,187.68	42,563.04
16	งานบ่อพักขนาด 4 ทาง พร้อมฝาบิค ค.ส.ล.	บ่อ	1.00	25,800.00	25,800.00	1.3642	35,196.36	35,196.36
17	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีต Ø 0.60 ม.	ม.	4.00	954.93	3,819.72	1.3642	1,302.72	5,210.86
18	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีต Ø 0.80 ม.	ม.	39.00	1,578.40	61,557.60	1.3642	2,153.25	83,976.88
					214,986.62		รวม	293,284.75

ตัวอักษร (-) ลงแผนน้ำหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบสี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์-

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 214,986.62

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

คณะกรรมการได้ตรวจสอบและเห็นชอบว่ามูลค่าที่ได้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)


(นายคมกริช จอมคำศรี)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)


(นายพันธกานต์ พรหมมาศ)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

แหล่งที่มาของราคาวัสดุและค่าแรงงาน

- วัสดุก่อสร้างทั่วไป ราคาตามประกาศพาณิชย์จังหวัดยะลา และจังหวัดอุบลราชธานี เดือน มีนาคม 2567
- วัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็ก Wire Mesh, เหล็กรูปพรรณ, ท่อ PVC ขึ้น 8.5, สี ตามใบเสนอราคาโอมวัน คิงวัสดุ
- ค่าแรงงาน, ค่าดำเนินการ และค่าเสื่อมราคา ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางที่กรมบัญชีกลางกำหนด
- ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ราคาเฉลี่ยอัตรา 30.00- 30.99 บาท

สำเนาถูกต้อง


(นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

การเลือกสูตร Escalation Factor (K)
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมกับการก่อสร้างฝายกั้นน้ำหรือระบายน้ำสายทางฝั่งซ้าย ฝั่งขวา
ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

เลือกให้ หมวดที่ 3 งานถนน

- ข้อ 3.4 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก = $0.30 + 0.10(V/V_0) + 0.35(C/VCo) + 0.10(Mu/Mo) + 0.15(Su/S_0)$
ข้อ 3.5 งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และงานปะทะ = $0.35 + 0.20(V/V_0) + 0.15(C/VCo) + 0.15(Mu/Mo) + 0.15(Su/S_0)$


การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมกับการก่อสร้างฝายกั้นน้ำหรือระบายน้ำสายทางฝั่งซ้าย ฝั่งขวา
สถานที่ สายทางฝั่งซ้าย ฝั่งขวา หมู่ที่ 6 ต.พยุหะ อ.พยุหะ จ.ศรีสะเกษ

ลักษณะงาน

1. งานวางป่าขนาดหน้า	=	1,023.97 บาท
2. งานถมดินคันทาง	=	36,577.61
3. งานรองพื้นทางลูกรัง	=	8,487.59
4. งานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นล่างหนา 0.8 ม. หนา 0.3 ม.	=	4,755.49
5. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	=	4,012.45
6. งานผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 135.00 ตร.ม.	=	70,006.12
7. Contraction joint	=	1,160.01
8. งานทางเชื่อมลูกรัง	=	314.37
9. งานบ่อพักพร้อมฝาบิวด ค.ส.ล. ขนาด 2 ฟุต จำนวน 3 บ่อ	=	42,563.04 บาท
10. งานบ่อพักพร้อมฝาบิวด ค.ส.ล. ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 บ่อ	=	35,196.36
11. งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีต Ø 0.60 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 4.00 ม.	=	5,210.86 บาท
12. งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีต Ø 0.80 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 39.00 ม.	=	83,976.88
คิดเป็นร้อยละ	=	100.00
รวมที่ 1 จำนวนเงิน	293,284.75 บาท	คิดเป็นร้อยละ = 100.00

จะจ่ายให้มีผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้-

1. งานวางป่าขนาดหน้า
2. งานถมดินคันทาง
3. งานรองพื้นทางลูกรัง
4. งานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นล่างหนา 0.8 ม. หนา 0.3 ม.
5. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต
6. งานผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 135.00 ตร.ม.
7. Contraction joint
8. งานทางเชื่อมลูกรัง
9. งานบ่อพักพร้อมฝาบิวด ค.ส.ล. ขนาด 2 ฟุต จำนวน 3 บ่อ
10. งานบ่อพักพร้อมฝาบิวด ค.ส.ล. ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 บ่อ
11. งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีต Ø 0.60 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 4.00 ม.
12. งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีต Ø 0.80 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 39.00 ม.


สำเนาถูกต้อง

(นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

กำหนดแล้วเสร็จ 90 วัน

หมายเหตุ แผนปฏิบัติงานเป็น 1 ชุด กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด 90 วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ เปรียบร้อยครบถ้วนถูกต้อง ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน

คณะกรรมการควบคุมการก่อสร้างและควบคุมงานจ้าง ซึ่งได้ลงนามมีมติไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายวิระศักดิ์ คังพิทักษ์ไกร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์มานะ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายจณกฤษ จอมคำศรี)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายวิระศักดิ์ คังพิทักษ์ไกร)
ผู้อำนวยการกองช่าง