

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๑๖-๐๓๗ ซอยธานีล ช่วงที่ ๒ (ทิศเหนือ) หมู่ที่ ๑ ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๒๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๑๖-๐๓๗ ซอยธานีล ช่วงที่ ๒ (ทิศเหนือ) หมู่ที่ ๑ ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ.....
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบก่อสร้างเทศบาลตำบลพยุห์ เลขที่ ทพ.ลง. ๐๑/๒๕๖๖.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๕๓,๔๔๘.๑๘ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑. แผนสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๑ นายวิระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง..... ประธานกรรมการ
๗.๒ นายคมกฤษ จอมคำศรี ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติกร..... กรรมการ
๗.๓ นายมารุต จิระธัมมวงกูร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน..... กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์

ที่ - วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลางตามรูปแบบรายการก่อสร้าง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพยุห์ที่ ๒๐๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรูปแบบรายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๑๖-๐๓๗ วงเงินงบประมาณ ๓๐๐,๒๐๐ บาท (สามแสนสองร้อยบาทถ้วน) นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าว ได้ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบให้จำนวนเงิน ๒๔๓,๔๔๘.๑๘ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทสิบแปดสตางค์) เป็นราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว ตามรูปแบบรายการก่อสร้าง เลขที่ ทพ.ลง. ๐๑/๒๕๖๖

ข้อกฎหมาย

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เล่มที่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗๗ ง) ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ มาตรา ๖๐

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จึงเห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางและรูปแบบรายการก่อสร้าง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายวิระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)

ประธานกรรมการ

(นายคมกฤษ จอมคำศรี)

กรรมการ

(นายมารุต จิระชัยมางกูร)

กรรมการ

(นางสุกศรี ศรีไชย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางอรนรัตน์ วิมลสุข)

ปลัดเทศบาลตำบลพยุห์

เห็นชอบ

(นางสุกษิต กาละพัฒน์)

รองนายกเทศมนตรีฝ่ายโยธา

เห็นชอบ

(นายธนาวัฒน์ อภัยศิลา)

นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์

เห็นชอบ/อนุมัติ

สำเนาถูกต้อง

นายมารุต จิระชัยมางกูร

นายกช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 16-037

สถานที่ก่อสร้าง สายทางขอยธานิลช่วงที่ 2 (ทิศเหนือ) หน้าที่ 1 ตำบลพุด อําเภอยะลา จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน ผิวจราจร ค.ส.ล.กว้าง 4.00 ม. ยาว 110.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F _n	ราคาต่อหน่วย F _n	ราคากลาง
1	งานถมป่าจุดคอสะพานกลาง	ตร.ม.	440.00	3.73	1,641.20	1.3624	5.08	2,235.97
2	งานจุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานจุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	22.00	436.71	9,607.62	1.3624	594.97	13,089.42
9	งานผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	440.00	428.05	188,342.00	1.3624	583.18	256,597.14
10	Expansion Joint	ม.	12.00	234.26	2,811.12	1.3624	319.16	3,829.87
11	Contraction Joint	ม.	32.00	107.04	3,425.28	1.3624	145.83	4,666.60
12	Longitudinal Joint	ม.	110.00	86.94	9,563.40	1.3624	118.45	13,029.18
13	งานทางเชื่อมลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานวางระบายน้ำพร้อมฝาบด ค.ส.ล.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานบ่อพักพร้อมฝาบด ค.ส.ล.	บ่อ	-	-	-	-	-	-
16	งานบ่อพัก ค.ส.ล.พร้อมฝาบดตะแกรงเหล็ก	บ่อ	-	-	-	-	-	-
17	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีต Ø 0.30 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีต Ø 0.40 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					215,390.62	รวมราคากลาง		293,448.18

คำอธิบาย (-แสดงแบบกำหนดปริมาณที่ร้อยสี่สิบแปดบาทสิบแปดสตางค์-)

- ① ผลรวมค่าหาพื้นที่ถนนก่อสร้าง = 215,390.62
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาแล้ว ซึ่งได้ลงนามเป็นชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์กิจ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายคมกฤษ จอมคำศรี)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายมาฤต จิระธัมมากร)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แหล่งที่มาของวัสดุและค่าแรงงาน

- วัสดุก่อสร้างทั่วไป ราคาตามประกาศพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี เดือน พฤษภาคม 2566
- วัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็ก Wire Mesh, เหล็กรูปพรรณ, ท่อ PVC ขึ้น 8.5, ซีเมนต์บราดา บริษัท สิริมาหัย ศรีสะเกษ จำกัด เดือน มิถุนายน 2566
- ค่าแรงงาน, ค่าดำเนินการ และค่าเสื่อมราคา ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางที่กรมบัญชีกลางกำหนด
- ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2566 ราคาเฉลี่ยลิตรละ 32.00 - 32.99 บาท
- ค่า Factor F ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ 0433.2/ว. ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565

สำเนาถูกต้อง

นายมาฤต จิระธัมมากร
นายช่างโยธาชำนาญงาน