

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๑๖-๐๓๘ ซอยธานีล ช่วงที่ ๒ (ทิศใต้) หมู่ที่ ๑ ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๙,๙๐๐ บาท.....
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๑๖-๐๓๘ ซอยธานีล ช่วงที่ ๒ (ทิศใต้) หมู่ที่ ๑ ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ.....
ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตร.ม.....
ตามแบบก่อสร้างเทศบาลตำบลพยุห์ เลขที่ ทพ.ลจ. ๐๓/๒๕๖๖.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๗๙,๔๖๕.๘๕ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑. แผนสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๑ นายวิระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง..... ประธานกรรมการ
๗.๒ นายคมกฤษ จอมคำศรี ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติกร..... กรรมการ
๗.๓ นายมารุต จิระธัมมวงกูร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน..... กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์

ที่ - วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลางตามรูปแบบรายการก่อสร้าง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพยุห์ที่ ๒๕๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรูปแบบรายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๑๖-๐๓๘ วงเงินงบประมาณ ๔๘๙,๙๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าว ได้ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบให้จำนวนเงิน ๔๗๙,๔๖๕.๘๕ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทแปดสิบห้าสตางค์) เป็นราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว ตามรูปแบบรายการก่อสร้างเลขที่ ทพ.ลจ. ๐๓/๒๕๖๖

ข้อกฎหมาย

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เล่มที่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗๗ ง) ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ มาตรา ๖๐

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ


เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จึงเห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางและรูปแบบรายการก่อสร้าง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา


(นายวิระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)
ประธานกรรมการ


(นายคมกฤษ จอมคำศรี)
กรรมการ


(นายมารุต จิระธัมมากร)
กรรมการ


(นางสุษศรี ศรีไชย)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางอรุณรัตน์ วิมลสุข)
ปลัดเทศบาลตำบลพยุห์


(นางสุพิศ กาละพิณ)
รองนายกเทศมนตรีฝ่ายโยธา


(นายธนาวัฒน์ อภัยศิลา)
นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์

สำเนาถูกต้อง


(นายวิระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 16-038

สถานที่ก่อสร้าง สายทางซอยธานีช่วงที่ 2 (ทิศใต้) หมู่ที่ 1 ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ


ปริมาณงาน ผิวจราจร ค.ส.ล.กว้าง 4.00 ม. ยาว 180.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานวางป่าคุดคอนกรีตกลาง	ตร.ม.	720.00	3.73	2,685.60	1.3624	5.08	3,658.86
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วทับ (หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	36.00	436.71	15,721.56	1.3624	594.97	21,419.05
9	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	720.00	428.06	308,203.20	1.3624	583.19	419,896.04
10	Expansion Joint	ม.	12.00	233.32	2,799.84	1.3624	317.88	3,814.50
11	Contraction Joint	ม.	60.00	106.94	6,416.40	1.3624	145.70	8,741.70
12	Longitudinal Joint	ม.	180.00	86.42	15,555.60	1.3624	117.74	21,192.95
13	งานทางเชื่อมลูกรัง	ลบ.ม.	2.00	272.59	545.18	1.3624	371.38	742.75
14	งานระบายน้ำทางพร้อมฝาบิต ค.ส.ล.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานบ่อพักพร้อมฝาบิต ค.ส.ล.	บ่อ	-	-	-	-	-	-
16	งานบ่อพัก ค.ส.ล.พร้อมฝาบิตและแaggerเหล็ก	บ่อ	-	-	-	-	-	-
17	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีต Ø 0.30 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีต Ø 0.40 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					351,927.38		รวมราคากลาง	479,465.85

ตัวอักษร (-) แสดงเจตนาเป็นค่าพันหรือยกสิบห้าบาทแปดสิบห้าสตางค์

- ① ผลรวมค่าจากต้นทุนงานก่อสร้าง = 351,927.38
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายคมฤช จอมคำศรี)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายมาตุต จิระธัมมิกบุตร)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แหล่งที่มาของวัสดุและค่าแรงงาน

- วัสดุก่อสร้างทั่วไป ราคาคณะประกาศพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี เดือน มิถุนายน 2566
- วัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็ก Wire Mesh, เหล็กรูปพรรณ, ท่อ PVC ขึ้น 8.5, ซีเมนต์ ปูนซีเมนต์ 4000 กิโลกรัม 40 กิโลกรัม เดือน มิถุนายน 2566
- วัสดุก่อสร้างจากแหล่งธรรมชาติ เช่น ลูกรัง ทรายจากแหล่ง ตำบลเลี้ยวซ้าย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ เดือน มิถุนายน 2566
- ค่าแรงงาน, ค่าดำเนินการ และค่าเสื่อมราคา ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางที่กรมบัญชีกลางกำหนด
- ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ราคาเฉลี่ยลิตรละ 32.00 - 32.99 บาท
- ค่า Factor F ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ 0433.2/ว. ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565

สำเนาถูกต้อง

(นายวิระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)
ผู้อำนวยการกองช่าง