

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยสมศักดิ์ หมู่ที่ ๘
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๔,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยสมศักดิ์ หมู่ที่ ๘ สถานที่ หมู่ที่ ๘
ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
- ปริมาณงาน ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. หนา ๑.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๗๕๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบก่อสร้างเทศบาลตำบลพยุห์ เลขที่ ทพ. ๐๖/๒๕๖๖
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๗๓,๕๖๐.๔๗ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๑ นายวิระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นายคมกฤษ จอมคำศรี ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ
- ๗.๓ นายมารุต จิระธัมมวงกูร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์
ที่ _____ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖
เรื่อง ขอบความเห็นชอบราคากลางตามรูปแบบรายการก่อสร้าง
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพยุห์ที่ ๒๕๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรูปแบบรายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขอยสมศักดิ์ หมู่ที่ ๘ วงเงินงบประมาณ ๔๘๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าว ได้ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบให้จำนวนเงิน ๔๗๓,๕๖๐.๔๗ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) เป็นราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว ตามรูปแบบรายการก่อสร้างเลขที่ ทพ. ๐๖/๒๕๖๖


ข้อกฎหมาย

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เล่มที่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗๗ ง) ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ มาตรา ๖๐

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ


เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จึงเห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางและรูปแบบรายการก่อสร้างรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา


(นายวิระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)
ประธานกรรมการ


(นายคมกฤษ จอมคำศรี)
กรรมการ


(นายมารุต จิระธิมามงกูร)
กรรมการ


(นางสุษศรี ศรีไชย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่


(นางอรุณรัตน์ วิมลสุข)
ปลัดเทศบาลตำบลพยุห์

เห็นชอบ


(นางสุพิศ กาละพัฒน์)
รองนายกเทศมนตรีฝ่ายโยธา

เห็นชอบ


(นายธนาวิน อภัยศิลา)
นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์

เห็นชอบ/อนุมัติ

ดำเนินการถูกต้อง

(นายวิระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคาก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางขอมสคึกี หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน มีจวรจาง ค.ส.ล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 250.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย F_N	ราคากลาง
1	งานกาบปูคอกขนาดกลาง	ตร.ม.	750.00	3.73	2,797.50	1.3624	5.08	3,811.31
2	งานปูหรือคันทางเดิมแล้วทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานปูหรือคันทางเดิมแล้วทับ (หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองไผ่ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	37.50	436.71	16,376.63	1.3624	594.97	22,311.52
9	งานผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	750.00	424.67	318,502.50	1.3624	578.57	433,927.81
10	Expansion Joint	ม.	15.00	233.32	3,499.80	1.3624	317.88	4,768.13
11	Contraction Joint	ม.	60.00	106.94	6,416.40	1.3624	145.70	8,741.70
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานวางระบายน้ำพร้อมฝาบิค ค.ส.ล.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานบ่อพักพร้อมฝาบิค ค.ส.ล.	บ่อ	-	-	-	-	-	-
16	งานบ่อพัก ค.ส.ล.พร้อมฝาบิคตะแกรงเหล็ก	บ่อ	-	-	-	-	-	-
17	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีต Ø 0.30 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีต Ø 0.40 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					347,592.83	รวมราคากลาง		473,560.47

ตัวอักษร (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์-)

① ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้าง

= 347,592.83

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)




กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายคมกฤษ จอมคำศรี)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมารุต จิระธัมมากร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แหล่งที่มาของวัสดุและค่าแรงงาน

- วัสดุก่อสร้างทั่วไป ราคาตามประกาศพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี เดือน มิถุนายน 2566
- วัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็ก Wire Mesh, เหล็กปูพรม, ท่อ PVC ขึ้น 8.5, สี สีบราดา บริษัท คิงส์วิสต์ ศรีสะเกษ จำกัด เดือน มิถุนายน 2566
- วัสดุก่อสร้างจากแหล่งธรรมชาติ เช่น ลูกรัง สีบราดาจากแหล่ง ตำบลเสด็จ อำเภอศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เดือน มิถุนายน 2566
- ค่าแรงงาน, ค่าดำเนินการ และค่าเสื่อมราคา ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางที่กรมบัญชีกลางกำหนด
- ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ราคาเฉลี่ยลิตรละ 32.00 - 32.99 บาท
- ค่า Factor F ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ 0433.2/ว. ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565

สำเนาถูกต้อง

(นายวิระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)
ผู้อำนวยการกองช่าง