

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ/โครงการก่อสร้างบ่อพักพร้อมท่อระบายน้ำ สายทางถนนสาธารณะราษฎร หมู่ที่ ๘
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

-โครงการก่อสร้างบ่อพักพร้อมท่อระบายน้ำ สายทางถนนสาธารณะราษฎร หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน ขยายผิวทางคสล.กว้าง ๑.๗๕ เมตร ระยะทาง ๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยเมื่อหักพื้นที่ปากบ่อพักแล้วจะมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๙๕ เมตร งานซ่อมแซมผิวทางคสล.กว้าง ๖.๓๐ เมตร ระยะทาง ๖.๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘.๓๐ ตารางเมตร งานซ่อมแซมผิวทางคสล.กว้าง ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖.๕๐ ตารางเมตร โดยก่อสร้างตามแบบรูปรายการก่อสร้างเลขที่ ๐๔/๒๕๖๑

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๓๙๙,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑.....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวงศ์เดือน ชราศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๖.๒ นายชาญณรงค์ บุญนิต ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ กรรมการ

๖.๓ นายมารุต จิระธัมมากร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลพยุห์

ที่ ศก ๕๒๔๐๓/ - วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างบ่อพักฝ้า คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสาธารณะราษฎร
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพยุห์ ที่ ๒๒๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ โครงการ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทาง
ราชการเรียบร้อยแล้ว หากเห็นชอบโปรดพิจารณาลงนามเห็นชอบ รายละเอียดปรากฏดังต่อไปนี้

-โครงการก่อสร้างบ่อพักฝ้า คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสาธารณะราษฎร
ราคากลาง ๑,๓๙๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

สำเนาถูกต้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ

(นายวงเดือน ชราศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ

(นายวงเดือน ชราศรี)

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นายชาญณรงค์ บุญนิต)

(ลงชื่อ).....

กรรมการและเลขานุการฯ

(นายมารุต จิระธัมมากร)

ความเห็นชอบของปลัดเทศบาลตำบลพยุห์

(ลงชื่อ).....

(นายพันธ์ศักดิ์ แผลงฤทธิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลพยุห์

ข้อพิจารณา/คำสั่ง ของนายกเทศมนตรีตำบลพยุห์

(ลงชื่อ).....

(นายพันธ์ศักดิ์ แผลงฤทธิ์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างบ่อพักพร้อมท่อระบายน้ำ สายทางถนนสาธารณะราษฎร หมู่ 8 ตำบล พยุห์ อำเภอ พยุห์ จังหวัด ศรีสะเกษ

งานขยายผิวทาง คสล. กว้าง 1.75 เมตร ระยะทาง 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยเมื่อหักพื้นที่ปากบ่อพักแล้วจะมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 125.95 เมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวคอนกรีตหนา 10 ซม.	ตร.ม.	143.50	74.78	10,730.93	1.3624	101.88	14,619.82
2	งานรื้อผิวคอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	บ่อพักแบบ 2 ทางพร้อมฝา คสล.	บ่อ	-	-	-	-	-	-
4	บ่อพักแบบ 3 ทางพร้อมฝา คสล.	บ่อ	-	-	-	-	-	-
5	บ่อพักพร้อมฝาดะแกรงเหล็ก	บ่อ	-	-	-	-	-	-
6	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	3.98	414.88	1,651.22	1.3624	565.23	2,249.62
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	125.95	383.10	48,251.45	1.3624	521.94	65,737.78
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	3.60	85.80	308.88	1.3624	116.89	420.82
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	หยอดยางอุดรอยต่อ (Joint Sealer)	ม.	82.00	36.82	3,019.24	1.3624	50.16	4,113.41
14	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
				63,961.72	รวม		87,141.45	
ตัวอักษร (-แปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์-)				ปรับยอด		87,141.45		

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 63,961.72

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

สำเนาถูกต้อง

(นายวงเดือน ชราศรี,
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างบ่อกักพร้อมท่อระบายน้ำ สายทางถนนสาธารณะราษฎร หมู่ 8 ตำบล พยุห์ อำเภอ พยุห์ จังหวัด ศรีสะเกษ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวคอนกรีตหนา 10 ซม.	ตร.ม.	143.50	74.78	10,730.93	1.3624	101.88	14,619.82
2	งานรื้อผิวคอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	44.90	109.97	4,937.65	1.3624	149.82	6,727.05
3	บ่อกักแบบ 2 ทางพร้อมฝาคสล.	บ่อ	36.00	15,100.00	543,600.00	1.3624	20,572.24	740,600.64
4	บ่อกักแบบ 3 ทางพร้อมฝาคสล.	บ่อ	2.00	14,400.00	28,800.00	1.3624	19,618.56	39,237.12
5	บ่อกักพร้อมฝาดะแกรงเหล็ก	บ่อ	1.00	29,400.00	29,400.00	1.3624	40,054.56	40,054.56
6	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	39.00	545.37	21,269.43	1.3624	743.01	28,977.47
7	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	325.00	950.02	308,756.50	1.3624	1,294.31	420,649.86
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	12.21	414.88	5,065.68	1.3624	565.23	6,901.48
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	180.75	383.78	69,367.63	1.3624	522.86	94,506.46
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	3.60	85.50	307.80	1.3624	116.49	419.35
12	Longitudinal Joint	ม.	6.60	45.63	301.16	1.3624	62.17	410.30
13	หยอดยางอุดรอยต่อ (Joint Sealer)	ม.	146.40	31.65	4,633.56	1.3624	43.12	6,312.76
14	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
					1,027,170.34		รวม	1,399,416.87
ตัวอักษร (-หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)							ปรับยอด	1,399,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1,027,170.34

= 1.3624

(ลงชื่อ)

(นายวงเดือน ขราศรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง

(นายวงเดือน ขราศรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายชาญณรงค์ บุญนิต)
นิติกรชำนาญการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายมารุต จิระธัมมากร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างบ่อบำบัดพร้อมท่อระบายน้ำ สายทางถนนสาธารณะราษฎร หมู่ 8 ตำบล พยุห์ อำเภอ พยุห์ จังหวัด ศรีสะเกษ

งานขยายผิวทาง คสล. กว้าง 1.75 เมตร ระยะทาง 82.00 เมตร ทน 0.15 เมตร โดยเมื่อหักพื้นที่ปากบ่อบำบัดแล้วจะมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 125.95 เมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวคอนกรีตหนา 10 ซม.	ตร.ม.	143.50	74.78	10,730.93	1.3624	101.88	14,619.82
2	งานรื้อผิวคอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	บ่อบำบัดแบบ 2 ทางพร้อมฝาคสล.	บ่อ	-	-	-	-	-	-
4	บ่อบำบัดแบบ 3 ทางพร้อมฝาคสล.	บ่อ	-	-	-	-	-	-
5	บ่อบำบัดพร้อมฝาดะแกรสเหล็ก	บ่อ	-	-	-	-	-	-
6	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	3.98	414.88	1,651.22	1.3624	565.23	2,249.62
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	125.95	383.10	48,251.45	1.3624	521.94	65,737.78
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	3.60	85.80	308.88	1.3624	116.89	420.82
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	หยอดยางอุดรอยต่อ (Joint Sealer)	ม.	82.00	36.82	3,019.24	1.3624	50.16	4,113.41
14	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
					63,961.72	รวม		87,141.45
ตัวอักษร (-แปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์-)					ปรับยอด			87,141.45

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

63,961.72

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

สำเนาถูกต้อง

(นายวงเดือน ขราศรี,
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างบ่อพักพร้อมท่อระบายน้ำ สายทางถนนสาธารณะราษฎร หมู่ 8 ตำบล พยุห์ อำเภอ พยุห์ จังหวัด ศรีสะเกษ

งานซ่อมแซมผิวทาง คสล. กว้าง 6.30 เมตร ระยะทาง 6.08 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 38.30 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวคอนกรีตหนา 10 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานรื้อผิวคอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	38.30	109.97	4,211.85	1.3624	149.82	5,738.22
3	บ่อพักแบบ 2 ทางพร้อมฝาคสล.	บ่อ	-	-	-	-	-	-
4	บ่อพักแบบ 3 ทางพร้อมฝาคสล.	บ่อ	-	-	-	-	-	-
5	บ่อพักพร้อมฝาดะแกรงเหล็ก	บ่อ	-	-	-	-	-	-
6	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	5.75	414.88	2,385.56	1.3624	565.23	3,250.09
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	38.30	379.71	14,542.89	1.3624	517.32	19,813.23
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	6.08	45.63	277.43	1.3624	62.17	377.97
13	หยอดยางอุดรอยต่อ (Joint Sealer)	ม.	50.40	22.58	1,138.03	1.3624	30.76	1,550.45
14	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
					22,555.76		รวม	30,729.96
ตัวอักษร (-สามหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทเก้าสิบหกสตางค์-)							ปรับยอด	30,729.96

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 22,555.76

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

สำเนาถูกต้อง

(นายวงเดือน ขวาศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างบ่อพักพร้อมท่อระบายน้ำ สายทางถนนสาธารณะราษฎร หมู่ 8 ตำบล พยุห์ อำเภอ พยุห์ จังหวัด ศรีสะเกษ
งานซ่อมแซมผิวทาง คสล. กว้าง 1.50 เมตร ระยะทาง 11.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16.50 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวคอนกรีตหนา 10 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานรื้อผิวคอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	6.60	109.97	725.80	1.3624	149.82	988.83
3	บ่อพักแบบ 2 ทางพร้อมฝา คสล.	บ่อ	-	-	-	-	-	-
4	บ่อพักแบบ 3 ทางพร้อมฝา คสล.	บ่อ	-	-	-	-	-	-
5	บ่อพักพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก	บ่อ	-	-	-	-	-	-
6	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	2.48	414.88	1,028.90	1.3624	565.23	1,401.77
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	16.50	383.52	6,328.08	1.3624	522.51	8,621.38
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	หยอดยางอุดรอยต่อ (Joint Sealer)	ม.	14.00	35.55	497.70	1.3624	48.43	678.07
14	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
					8,580.48		รวม	11,690.05
ตัวอักษร (-หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทห้าสตางค์-)							ปรับยอด	11,690.05

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=	8,580.48
=	1.3624

สำเนาถูกต้อง


(นายวงเดือน ขราศรี,
ผู้อำนวยการกองช่าง