



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่งเทศบาลตำบลพยุห์ที่ ๙๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ที่ ศก ๕๒๘๐๓ วันที่ ๑๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง ขอรายงานผลการกำหนดราคากลางเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ด้วยเทศบาลตำบลพยุห์ จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลพยุห์ จำนวน ๑ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๒,๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) และ
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อจัดทำราคากลาง
งานก่อสร้างดังกล่าว ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพยุห์ที่ ๙๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งดังกล่าว ได้จัดทำราคากลางงานก่อสร้างโดยปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดโดยได้ใช้งานระบบคำนวณราคากลางงาน
ก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว
๓๘๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ และได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าก่อสร้างนี้ คือราคากลางในวงเงิน
๒,๐๗๖,๕๕๒.๗๕ บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์) โดยยึดถือประมาณการนี้เป็น
ราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายวงเดือน ชาติศรี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
(นายชาญณรงค์ บุญนิต)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ
(นายมารุต จิระธัมมากร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสุรัชย์ วงษ์สาลิ)

ตำแหน่ง พนักงานโยธา

(ลงชื่อ)
(นายสุชาติ ศรีไชย)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

สำเนาถูกต้อง

(นายพันธ์ศักดิ์ แผลงฤทธิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลพยุห์

(นายวงเดือน ชาติศรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพันธ์ศักดิ์ แผลงฤทธิ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์

240.062

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ได้ดำเนินการพิจารณาแล้ว
วันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒
เห็นชอบกับค่าก่อสร้าง
ในวงเงิน ๒,๐๗๖,๕๕๒.๗๕ บาท

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์(72.12.11.03)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลพยุห์ / เทศบาลตำบลพยุห์

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,300,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เป็นเงิน 2,076,552.75 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วงเดือน ชราศรี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 สุรัชย์ วงษ์สาธิต กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

7.3 ชาญณรงค์ บุญนิตี กรรมการกำหนดราคากลาง นิติกรชำนาญการ

7.4 มารุต จิระธัมมากร กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายวงเดือน ชราศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

มารุต จิระธัมมากร

18 กรกฎาคม 2562 10:52:07

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทัพทัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

สถานที่ก่อสร้าง บิดding)/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทัพทัน(72-12-11.03)

จังหวัด ศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ยผจ.ศก. 100/2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลทัพทัน เทศบาลตำบลทัพทัน

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทัพทัน จำนวน 1,000 หลังละ 2,076,552.75 บาท	2,076,552.75	
สรุป	ราคากลาง (..... สอดคล้องกับพื้นที่หรือหาซื้อของบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)	2,076,552.75	

สำเนาถูกต้อง

มารุต จิระธัมมาภิรมย์

18 กรกฎาคม 2562 11:02:17

(นายวงเดือน ชราศรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์ 72.12.11.03)		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล พยุห์	อำเภอ พยุห์	จังหวัด ศรีสะเกษ
แบบเลขที่	ยผ.ศก. 100/2561		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพยุห์ เทศบาลตำบลพยุห์		
แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

(วงเดือน ชราศรี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สุรัชย์ วงษ์สาลี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ขาญณรงค์ บุญดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(มารุต จิระธัมมากร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง

(นายวงเดือน ชราศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

มารุต จิระธัมมากร

18 กรกฎาคม 2562 11:02:17

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลำปำ พยัคฆ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลำปำ พยัคฆ์ (72.12.11.03)				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พยัคฆ์	อำเภอ	พยัคฆ์	ศรีสะเกษ
แบบเลขที่	ยผจ.ศก. 100/2561				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลลำปำ พยัคฆ์ เทศบาลตำบลลำปำ พยัคฆ์				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

สำเนาถูกต้อง

(นายวงเดือน ชราศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

มารุต จิระธัมมวงกูร

18 กรกฎาคม 2562 11:02:17

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ป.ร.5 (ก)

กลุ่มงาน/งาน	อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลพยุห์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ (72.1.1.03)
แบบเลขที่	ยผจ.ศก. 100/2561
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพยุห์ / เทศบาลตำบลพยุห์
แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 8 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์	1,592,326.32	1.3041	2,076,552.75	
รวมค่าก่อสร้าง				2,076,552.75	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,708.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,215.78 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,076,552.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

สำเนาถูกต้อง
 (นายวงเดือน ชราศรี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

หน่วย : บาท

ลําดับท	รายการ	คํางานตนทน	Factor F	คํากอสราง	หมายเหตุ
	เงอนใชการใชการาง Factor F				
	เงนลางหนวย	0 %			
	เงนประกนผลลางทก	0 %			
	คอกเบยเงน	6 %			
	ภาชนํอการ	7 %			
	รวมคํากอสราง			2,076,552.75	

ขนาดหรือเมอทอการจํนวน 1,708.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,215.78 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรบคํากอสราง รวม 2,076,552.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

สำเนาถูกต้อง

มารุต จัระธมมาร
 18 กรกฎาคม 2562 10:59:58
 (นายวงเตอน ชราคร)
 ผู้อํวยการกองช่าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์ ดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

สถานที่ก่อสร้าง บิดding/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์(72.12.1.103) อำเภอเมืองพยุห์ จังหวัด ศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ยผจ.ศก. 100/2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพยุห์ / เทศบาลตำบลพยุห์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(วงเดือน ขราศรี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สุรัชย์ วงษ์ลาดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ขาญณรงต์ บุญนิตี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(มารุต จิระธัมมางกูร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง

(นายวงเดือน ขราศรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

มารุต จิระธัมมางกูร

18 กรกฎาคม 2562 10:59:58

อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์

ประกาศจากกองสรางโครงการปรับปรุงหอประชุมอาคารสำนักงานเขตปาลังญะ ทวยวประภาคราชาอิลภพรอนินาส (-abiding) /

[illegible]

BUU6907 3RD.FN. 100/2561

มหาวิทยาลัยสุโขทัย / มหาวิทยาลัยสุโขทัย

การดำเนินงานโครงการ
พัฒนาระบบการให้บริการ
แก่ผู้รับ

[illegible]

SECRET

[illegible]

18 กรกฎาคม 2562 10:53:08

(นายวงเดือน ชราศรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
		- รื้อถอนวัสดุผนังเหล็ก (METAL SHEET)	167.000	ตร.ม.	0.00	25.00	4,175.00	4,175.00	
		- รื้อถอนกรอบหลังคาแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต	81.000	ตร.ม.	0.00	25.00	2,025.00	2,025.00	
		- รื้อถอนฝ้าใยหินฉาบเรียบ	614.000	ตร.ม.	0.00	25.00	15,350.00	15,350.00	
		(วัสดุแผ่นพร้อมโครงเหล็กอาบสังกะสี)							
		- รื้อถอนฝ้าระแนงไม้เทียม	189.000	ตร.ม.	0.00	25.00	4,725.00	4,725.00	
		(วัสดุแผ่นพร้อมโครงเหล็กอาบสังกะสี)							
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม	- รื้อถอนฝ้าไม้สำเร็จรูป พร้อมคร่าฝ้า	90.000	ตร.ม.	0.00	30.00	2,700.00	2,700.00	
		- รื้อถอนฝ้าปูไม้อัด	121.000	ตร.ม.	0.00	25.00	3,025.00	3,025.00	
		- รื้อถอนเก็ลตอลูมิเนียมระบบอากาศหลังคา	1.000	ชุด	0.00	900.00	900.00	900.00	
		รวมค่างานรื้อถอน	-	-	0.00	1,055.00	32,900.00	32,900.00	
		งานโครงสร้างวิศวกรรม							

มาตุลี อธิวัฒน์

18 กรกฎาคม 2562 10:53:08

สำเนาถูกต้อง

(นายวงศ์ดอน ชราศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
		- เหล็ก C - 125x50x20x3.2 มม.	ท่อน	970.00	15,520.00	0.00	0.00	15,520.00	
		- เหล็ก C - 100x50x20x3.2 มม.	ท่อน	870.00	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	
		- เหล็ก C - 75x45x15x2.3 มม.	ท่อน	350.00	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00	
		- แผ่นเหล็ก 250x150x6 มม.	แผ่น	65.00	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00	
		- แผ่นเหล็ก 200x100x6 มม.	แผ่น	40.00	640.00	0.00	0.00	640.00	
		- พุกเหล็ก Ø 9 มม.	ตัว	15.00	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	
		- ค่าแรงประกอบโครงสร้างหลังคาเหล็ก	ก.ก.	0.00	0.00	10.00	21,880.00	21,880.00	
		- ภาษีเงินได้	ตร.ม.	59.82	11,964.00	35.00	7,000.00	18,964.00	
		รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	2,369.82	63,884.00	45.00	28,880.00	92,764.00	
3	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								

สำเนาถูกต้อง

มารุต จิระธรรมากร

18 กรกฎาคม 2562 10:53:08

หน้า 3

(นายวงเดือน ชราศรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	- เหล็กคาน METAL SHEET ขนาด 0.4 มม. (เคลือบสีน้ำตาล)	286.000	ตร.ม.	180.00	51,480.00	70.00	20,020.00	71,500.00	
	- FLASHING METAL SHEET ขนาด 0.4 มม.	88.000	ม.	97.00	8,536.00	50.00	4,400.00	12,936.00	
	- ครอบและFLASHING แผ่นคอมโพสิตพีวีซีรูป	110.000	ตร.ม.	2,200.00	242,000.00	0.00	0.00	242,000.00	
	- ปิดผนึกสำเร็จรูป P.V.C.	65.000	ม.	25.00	1,625.00	10.00	650.00	2,275.00	
	- ปั่นลมปิดทับเชิงชายไม้เทียมขนาด 6" ทับ 8"	65.000	ม.	119.25	7,751.25	73.00	4,745.00	12,496.25	
	งานหลังคาทั้งหมด								
	- ท่อเหล็กกลม Ø 2"x2.3 มม.	15.000	ท่อน	481.00	7,215.00	0.00	0.00	7,215.00	
	- ท่อเหล็กกล่องขนาด 75x45x2.3 มม.	32.000	ท่อน	545.00	17,440.00	0.00	0.00	17,440.00	
	- เหล็ก C - 75x45x15x2.3 มม.	20.000	ท่อน	350.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- ค่าแรงงานประกอบโครงหลังคาเหล็ก	1,468.100	กก.	0.00	0.00	10.00	14,681.00	14,681.00	
	- ภาษีเงินได้	104.000	ตร.ม.	59.82	6,221.28	35.00	3,640.00	9,861.28	

สำเนาถูกต้อง

มาร์ต จิระธัมมากร

18 กรกฎาคม 2562 10:53:08

(นายวงเดือน ชราศรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กคาน METAL SHEET ทน 0.4 mm. (เคลือบสีน้ำตาล)	80.000	ตร.ม.	180.00	14,400.00	70.00	5,600.00	20,000.00	
	- FLASHING METAL SHEET ทน 0.4 mm.	89.000	ม.	97.00	8,633.00	50.00	4,450.00	13,083.00	
	- เจ็ทซาอิมเทียมชนิดขอบลาดขนาด 8"	38.000	ม.	68.75	2,612.50	45.00	1,710.00	4,322.50	
	- แผ่นซีเมนต์บอร์ดหนา 4 mm.	48.000	ตร.ม.	60.00	2,880.00	89.00	4,272.00	7,152.00	
	- ฝักระแนงไม้เทียมชนิดมีช่องระบายอากาศชนิดชนิดโครมเคลือบเหล็กอาบสังกะสี	60.000	ตร.ม.	286.72	17,203.20	112.00	6,720.00	23,923.20	
งานฝ้าเพดาน									
	- ฝ้ายซีเมนต์บอร์ดหนา 9 mm.	512.000	ตร.ม.	211.62	108,349.44	75.00	38,400.00	146,749.44	
	รอยต่อฉาบเรียบทาสี โครมเคลือบเหล็กอาบสังกะสี	189.000	ตร.ม.	286.72	54,190.08	112.00	21,168.00	75,358.08	
	ฝักระแนงไม้เทียมชนิดมีช่องระบายอากาศชนิดชนิดโครมเคลือบเหล็กอาบสังกะสี								
	งานผนัง								

มาตรา ๖๖ วรรคสาม

18 กรกฎาคม 2562 10:53:08

ผู้แทนลูกค้า



(นายวงเดือน ชราศรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังกรุไม้เทียมสำเร็จรูปชนิดมีใบ รอยต่อฉาบเรียบทาสี โครงเคราะเหล็กกล่อง 1"x2"x1.6 mm.	90.000	ตร.ม.	520.00	46,800.00	69.00	6,210.00	53,010.00	
	งานผิวพื้น								
	- ผิวพื้นปูโพลีเอสเตอร์	121.000	ตร.ม.	280.00	33,880.00	70.00	8,470.00	42,350.00	
	งานประตู - หน้าต่าง								
	ช่องแสงและขอบระบายนอกอาคาร								
	- ขอบเหล็กไม่ระบายนอกอาคาร ทาสีขาวกันแมลง พร้อมติดตั้ง	2.000	ชุด	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	- แผงตะแกรงเหล็กฉีกกันนกชั้น 2 โครงสร้างเหล็กฉากประกอบ 1"x1"x2.5 mm. ทาสีดำ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	
	- แผงตะแกรงเหล็กฉีกกันนกชั้น 3 โครงสร้างเหล็กฉากประกอบ 1"x1"x2.5 mm. ทาสีดำ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	

สำเนาถูกต้อง

มาร์ต จิระธัมมากร

18 กรกฎาคม 2562 10:53:08

(นายวงเดือน ชราศรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานฉาบปูน และทาสีซ่อมแซมผนัง								
	- ฉาบ SKIM COAT ซ่อมแซมผนังภายนอก + ภายใน	617.000	ตร.ม.	39.44	24,334.48	95.00	58,615.00	82,949.48	
	- ฉาบกันซึม (พื้นที่รับน้ำขึ้นดาดฟ้า)	66.710	ตร.ม.	593.97	39,623.73	95.00	6,337.45	45,961.19	
	- ทาสีน้ำอะครีลิคภายนอก + ภายใน	3,088.000	ตร.ม.	42.20	130,313.60	30.00	92,640.00	222,953.60	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	117,723.49	958,488.56	1,160.00	302,728.45	1,261,217.02	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	งานท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- ท่อ P.V.C. Ø 20 mm. (สี่เหลี่ยม)	800.000	ม.	11.25	9,000.00	23.00	18,400.00	27,400.00	
	- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1.000	L.S	1,350.00	1,350.00	405.00	405.00	1,755.00	
	งานสายไฟฟ้า								
	- สาย THW ขนาด 1.5 Sq.mm	2,400.000	ม.	5.75	13,800.00	5.00	12,000.00	25,800.00	

มาตรา ๖๖ แห่งประมวลกฎหมาย

18 กรกฎาคม 2562 10:53:08


สำเนาถูกต้อง

(นายวงเดือน ชราศรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สาย THW ขนาด 2.5 Sq.mm	1,800.000	m.	8.95	16,110.00	7.00	12,600.00	28,710.00	
	- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1.000	L.S	2,991.00	2,991.00	897.30	897.30	3,888.30	
	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ดวงโคม LED กรองแสงอุณหภูมิเย็น หลอด 1x18 W	18.000	ชุด	779.00	14,022.00	135.00	2,430.00	16,452.00	
	- ดวงโคม LED กรองแสงอุณหภูมิเย็น หลอด 2x36 W	60.000	ชุด	1,109.00	66,540.00	150.00	9,000.00	75,540.00	
	- ดวงโคม DOWN LIGHT LED Ø 6" หลอด 18 W	74.000	ชุด	235.00	17,390.00	115.00	8,510.00	25,900.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	6,489.95	141,203.00	1,737.30	64,242.30	205,445.30	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							1,592,326.32	

สำเนาถูกต้อง

(นายวงเดือน ชรศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

มารุต อีระธัมมามงกูร

18 กรกฎาคม 2562 10:53:08