

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการงานก่อสร้าง อาคารจอดรถพร้อมลาน คสล.ภายในพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลลพบุรี
จำนวน ๑ หลัง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลลพบุรี อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถพร้อมลานคสล.ภายในพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลลพบุรี จำนวน ๑ หลัง
ตามรูปแบบรายการก่อสร้างเทศบาลตำบลลพบุรีเลขที่ ทพ. ๒/๒๕๖๔ รายละเอียดดังนี้

๑.อาคารจอดรถ จำนวน ๑ หลัง

๒.ลานคสล.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๙ ตารางเมตร และงานอื่นๆ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๐๔๔,๘๖๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.๖ (ก) จำนวน ๑ หน้า

๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร. ๕ (ก) จำนวน ๑ หน้า

๓. แบบแสดงปริมาณและราคา แบบ ปร. ๔ จำนวน ๓ หน้า

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธิตินันท์ กล่อมปัญญา ตำแหน่ง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒ นายชาญณรงค์ บุญนิตติ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ กรรมการ

๗.๓ นายมารุต จิระธัมมาวงกูร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คำสั่งเทศบาลตำบลพยุห์ที่ ๔๕๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
ที่ ศก ๕๒๔๐๓ วันที่ ๑๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔


เรื่อง ขอรายงานผลการกำหนดราคากลางเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)


ด้วยเทศบาลตำบลพยุห์ จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถพร้อมลานจอดรถในพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์ จำนวน ๑ หลัง วงเงินงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อจัดทำราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพยุห์ที่ ๔๕๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งดังกล่าว ได้จัดทำราคากลางงานก่อสร้างโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕๓/ว ๓๘๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ และได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าก่อสร้างนี้ คือราคากลางในวงเงิน ๑,๐๔๔,๘๖๐ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบ บาทถ้วน) โดยยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายธิตินันท์ กล่อมปัญญา)


ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายชาญณรงค์ บุญนิต)


ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายมารุต จิระธัมมากร)


ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสุศรี ศรีไชย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางอรุณรัตน์ วัฒนสุข)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลพยุห์

ลงชื่อ  เห็นชอบ/อนุมัติ
(นางอรุณรัตน์ วัฒนสุข)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์

สำเนาถูกต้อง



(นายธิตินันท์ กล่อมปัญญา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๔๕๓/๒๕๖๓ ลว. ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
ที่ ศก ๕๒๘๐๓/- วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานสรุปผลการกำหนดราคากลางโครงการอาคารจอดรถพร้อมลาน คสล.ภายในพื้นที่สำนักงานเทศบาล
ตำบลพยุห์ จำนวน ๑ หลัง จำนวน ๑ โครงการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์(ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพยุห์ ที่ ๔๕๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งผู้มีนามและตำแหน่ง
ทำบันทึกนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการอาคารจอดรถพร้อมลาน คสล.ภายในพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์
จำนวน ๑ หลัง จำนวน ๑ โครงการ ของเทศบาลตำบลพยุห์ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางโครงการอาคารจอดรถ
พร้อมลาน คสล.ภายในพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์ จำนวน ๑ หลัง จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียดสรุปดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ รายจ่ายที่ตั้ง (บาท)	ราคากลางที่ คกก.กำหนด (บาท)	วงเงินงบประมาณ เพิ่ม/ลด (บาท)
๑	โครงการอาคารจอดรถพร้อมลาน คสล. ภายในพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์ จำนวน ๑ หลัง	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๔๔,๘๖๐	๔๔,๘๖๐
	รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๔๔,๘๖๐	๔๔,๘๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากเห็นชอบขอได้โปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายจิตติพันธ์ กล่อมปัญญา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายชาญณรงค์ บุญนิต)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายมารุต จิระธัมมาบุตร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสุศรี ศรีไชย)

สำเนาถูกต้อง

ความเห็นปลัดเทศบาล

(นายจิตติพันธ์ กล่อมปัญญา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทน

(นางอรุณรัตน์ วิมลสุข)

ปลัดเทศบาลตำบลพยุห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นนายกเทศมนตรี

(นางอรุณรัตน์ วิมลสุข)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ก่อสร้างอาคารจอดรถพร้อมลาน คลล. ภายในพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ

หน่วยงาน เทศบาลตำบลพยุห์

แบบเลขที่ ทพ.02/2554

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 4 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน งานต้นทุนค่าก่อสร้าง	1,044,860.59	
2	กลุ่มงาน ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	-	
3	กลุ่มงาน ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
สรุปรวมค่าก่อสร้าง		1,044,860.59	**
ราคากลาง		1,044,860.00	

(หนึ่งล้านสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอิทธิพันธ์ กล่อมปัญญา)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาญณรงค์ บุญนิต)

ลงชื่อ (นายมารุต จิระธัมมางกูร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง

(นายอิทธิพันธ์ กล่อมปัญญา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปค่าก่อสร้าง

- ☐ งานก่อสร้าง โครงสร้างอาคารจอดรถ พร้อมลาน คสล. ภายในพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
- ☐ หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
- ☐ แบบ ป.ร.4 (ก) ที่แบบ 3 แผ่น
- ☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	801,089.16	1.3043	1,044,860.59	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	5.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
รวมค่างานก่อสร้าง				1,044,860.59	

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาญณรงค์ บุญนิต)

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธิตินันท์ กล่อมปัญญา)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมารุต จิระธัมมาบุตร)

(นายธิตินันท์ กล่อมปัญญา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารจอดรถพร้อมลาน คสล. ภายในพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบล

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพยุห์ ที่ 453/2563 ลว. 17 ธันวาคม 2563

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

แบบเลขที่ ทพ.02/2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
1	งานโครงสร้าง				240,577.88		96,605.79	337,183.67	
2	งานสถาปัตยกรรม				90,090.06		10,812.66	100,902.72	
3	งานฝังบริเวณและส่วนประกอบอื่น				363,002.77		-	363,002.77	

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ กรรมการฯ

ลงชื่อ กรรมการฯ

สำเนาถูกต้อง

(นายธิตินันท์ กล่อมปัญญา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่างเทศบาลตำบลพลชัย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์อเนกาน ค.ส.ภายในพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลพลชัย จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลพลชัย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลพลชัย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ทพ. 02/2564

เมื่อวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	1.1 งานขุดดินหลุมฐานรากและถมดิน	21.93	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,171.17	2,171.17	
	1.2 งานพรวนหน้าบรอกันหลุม	1.16	ลบ.ม.	373.33	434.00	91.00	105.79	539.78	
	1.3 งานคอนกรีตหยาบรองกันหลุม (1:3:5)	0.93	ลบ.ม.	1,700.00	1,581.00	398.00	370.14	1,951.14	
	1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง คค. (240 Ksc.)	8.61	ลบ.ม.	1,730.00	14,895.30	498.00	4,287.78	19,183.08	
	1.5 งานเหล็กเสริม								
	- RB Ø 6 มม. SR 24 น้ำหนัก 0.222 Kg./m.	66.60	กก.	22.80	1,518.48	4.10	273.06	1,791.54	
	- DB Ø 12 มม. SD 40 น้ำหนัก 0.888 Kg./m.	506.16	กก.	21.20	10,732.91	3.30	1,670.33	12,403.24	
	- ลวดผูกเหล็ก	17.18	กก.	38.32	658.44	-	-	658.44	
	1.6 งานไม้แบบ								
	- ค่าแรงงานประกอบแบบ	51.58	ตร.ม.	-	-	133.00	6,860.14	6,860.14	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิต 80%)	41.26	ตร.ม.	480.00	19,806.72	-	-	19,806.72	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	12.38	ลบ.ฟ.	156.00	1,931.16	-	-	1,931.16	
	- ตะปูยึดไม้แบบ	10.32	กก.	41.25	425.54	-	-	425.54	
	1.7 งานเหล็กรูปพรรณ								
	- ท่อนเหล็กกลมดำ Ø - 114.3x3.2 มม. น้ำหนัก 8.89 Kg./m. (Ø - 4")	12.00	ท่อน	1,209.00	14,508.00	-	-	14,508.00	
	- ท่อนเหล็กกลมดำ Ø - 89.1x3.2 มม. น้ำหนัก 6.88 Kg./m. (Ø - 3")	19.00	ท่อน	910.00	17,290.00	-	-	17,290.00	
	- ท่อนเหล็กกลมดำ Ø - 60.5x3.2 มม. น้ำหนัก 4.60 Kg./m. (Ø - 2")	55.00	ท่อน	752.00	41,360.00	-	-	41,360.00	
	- ท่อนเหล็กกลมดำ Ø - 48.6x3.2 มม. น้ำหนัก 3.64 Kg./m. (Ø - 1 1/2")	36.00	ท่อน	450.00	16,200.00	-	-	16,200.00	
	- เหล็ก C - 100x50x20x3.2 มม. น้ำหนัก 5.50 Kg./m.	79.00	ท่อน	870.00	68,730.00	-	-	68,730.00	
	- แผ่นเหล็ก PLATE - ขนาด 300x300x10 มม. (เจาะรู)	16.00	แผ่น	250.00	4,000.00	-	-	-	
	- แผ่นเหล็กติดขนาดตามแบบหนา 10 มม.	48.00	แผ่น	105.00	5,040.00	-	-	-	
	- J BOLT M 16 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 60 ซม.	64.00	ตัว	92.00	5,888.00	-	-	5,888.00	
	- ค่าแรงงานประกอบโครงสร้าง (โครงสร้าง TRUSS)	3,730.50	กก.	-	-	12.00	44,766.00	44,766.00	
	- ค่าแรงงานประกอบโครงสร้างหลังคา	2,686.00	กก.	-	-	10.00	26,860.00	26,860.00	

จำนวนถูกต้อง

(นายธีรวิทย์ ธีรวิทย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

แบบแสดงรายการทรัพย์สิน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่างเทศบาลตำบลพยุห์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารจอดรถพร้อมลาน ค.ส.ล.ภายในพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	- ทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม 1 เที่ยว + สีน้ำมัน 2 เที่ยว)	264.04	ตร.ม.	59.00	15,578.34	35.00	9,241.39	24,819.72	
	รวมงานโครงสร้าง				240,577.88		96,605.79	337,183.67	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานผนังหลังคา								
	- ค่าแรงงานหลังคา	479.17	ตร.ม.	-	-	70.00	33,541.90	33,541.90	
	- หลังคา METAL SHEET หน้า 0.35 มม. (เคลือบสีน้ำตาล)	622.30	ม.	120.00	74,676.00	-	-	74,676.00	
	- FLASHING METAL SHEET หน้า 0.35 มม. (เคลือบสีน้ำตาล)	94.86	ม.	98.00	9,296.28	50.00	4,743.00	14,039.28	
	- เชิงชายไม้สำหรับรูปอลูมิเนียมหน้ากว้าง 8" หน้า 16 มม.	94.86	ม.	55.00	5,217.30	45.00	4,268.70	9,486.00	
	2.2 งานฉาบปูน และทาสีเสาตอม่อ ค.ส.ล.								
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	13.44	ตร.ม.	26.00	349.44	100.00	1,344.00	1,693.44	
	- ทาสีอะคริลิกสีเทาดำทั้งด้านสำหรับภายนอก	13.44	ตร.ม.	41.00	551.04	34.00	456.96	1,008.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม				90,090.06		10,812.66	100,902.72	
3	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ								
	3.1 งานท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน Ø 0.20 ม.	110.00	ม.	93.00	10,230.00	-	-	10,230.00	
	3.2 งานบ่อพักพร้อมฝาปิด (แบบ A)	8.00	บ่อ	1,300.00	10,400.00	-	-	10,400.00	
	3.3 งานบ่อพักพร้อมฝาปิด (แบบ B)	4.00	บ่อ	1,300.00	5,200.00	-	-	5,200.00	
	3.4 งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รูปตัววี)	63.41	ม.	479.64	30,413.97	-	-	30,413.97	
	3.5 งานลาน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.	724.00	ตร.ม.	423.70	306,758.80	-	-	306,758.80	
	รวมงานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ				363,002.77		-	363,002.77	

(นายธิตพันธ์ กล่อมปัญญา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อประธานกรรมการ

ลงชื่อกรรมการ

ลงชื่อกรรมการ