# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** กองช่างเทศบาลตำบลพยุห์
**ที่** ศก ๕๒๘๐๓ **วันที่** ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
**เรื่อง** รายงานผลการกำหนดราคากลางเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

**เรียน** นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ด้วยเทศบาลตำบลพยุห์ จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๑๖-๐๐๙ สายทางถนนประชาพัฒนา,บ้านพยุห์,โนนพยอม หมู่ที่ ๖,๘,๑๓ วงเงินงบประมาณ ๔,๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) และได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อจัดทำราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพยุห์ที่ ๒๕๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งดังกล่าว ได้จัดทำราคากลางงานก่อสร้างโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕๓/ว ๓๘๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ และได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าก่อสร้างนี้ คือราคากลางในวงเงิน ๔,๒๗๐,๓๙๓.๘๐ (สี่ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสามร้อยเก้าสิบสามบาทแปดสิบสตางค์) โดยยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจาณาให้ความเห็นชอบ

สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายธิติพันธ์ กล่อมปัญญา)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายธิติพันธ์ กล่อมปัญญา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชาญณรงค์ บุญนิติ)
ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายมารุต จิระธัมมางกูร)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสุขศรี ศรไชย)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายอรุณรัตน์ วิมลสุข)
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลพยุห์

ลงชื่อ.....
(นางสุพิศ กาละพัฒน์)
ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีฝ่ายโยธา

ลงชื่อ.....เห็นชอบ/อนุมัติ
(นายธนาวัฒน์ อภัยศิลา)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์

สำเนาถูกต้อง

(นายธิติพันธ์ กล่อมปัญญา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** กองช่างเทศบาลตำบลพยุห์

**ที่** ศก ๕๒๘๐๓/- **วันที่** ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

**เรื่อง** รายงานสรุปผลการกำหนดราคากลางโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๑๖-๐๐๙ สายทางถนนประชาพัฒนา,บ้านพยุห์,บ้านโนนพยอม หมู่ที่ ๖,๘,๑๓

**เรียน** นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลพยุห์ ที่ ๒๕๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งผู้มีนามและตำแหน่ง ท้ายบันทึกนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๑๖-๐๐๙ สายทางถนนประชาพัฒนา,บ้านพยุห์,โนนพยอม หมู่ที่ ๖,๘,๑๓ จำนวน ๑ โครงการ ของเทศบาลตำบลพยุห์ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๑๖-๐๐๙ สายทางถนนประชาพัฒนา, บ้านพยุห์,โนนพยอม หมู่ที่ ๖,๘,๑๓ จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียดสรุปดังนี้

| ที่ | โครงการ | งบประมาณรายจ่ายที่ตั้ง (บาท) | ราคากลางที่ คกก.กำหนด (บาท) | วงเงินงบประมาณ เพิ่ม/ลด (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| ๑ | โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๑๖-๐๐๙ สายทางถนนประชาพัฒนา,บ้านพยุห์,โนนพยอม หมู่ที่ ๖,๘,๑๓ | ๔,๔๙๒,๐๐๐ | ๔,๒๗๐,๓๙๓.๘๐ | -๒๒๑,๖๐๖.๒๐ |
| | **รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น** | ๔,๔๙๒,๐๐๐ | ๔,๒๗๐,๓๙๓.๘๐ | -๒๒๑,๖๐๖.๒๐ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากเห็นชอบขอได้โปรดพิจารณาอนุมัติ

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายธิติพันธ์ กล่อมปัญญา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายธิติพันธ์ กล่อมปัญญา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายชาญณรงค์ บุญนิติ)
นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายมารุต จิระธัมมางกูร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสุขศรี ศรไชย)

ความเห็นปลัดเทศบาล
.....
.....
(นางอรุณรัตน์ วิมลสุข)
ปลัดเทศบาลตำบลพยุห์

สำเนาถูกต้อง
(นายธิติพันธ์ กล่อมปัญญา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นรองนายกเทศมนตรีฝ่ายโยธา

.....

.....

(นางสุพิศ กาละพัฒน์)
รองนายกเทศมนตรีฝ่ายโยธา

ความเห็นนายกเทศมนตรี

.....

.....

(นายธนาวัฒน์ อภัยศิลา)
นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์

**สำเนาถูกต้อง**

(นายธิติพันธ์ กล่อมปัญญา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

**สำเนาถูกต้อง**

(นายธิติพันธ์ กล่อมปัญญา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ บก. 01

# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.16-009 สายทางถนนประชาพัฒนา,บ้านพยุห์,โนนพยอม หมู่ที่ 6,8,13 โดยวิธีคัดเลือก / โครงการ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่นศก.ถ.16-0009 สายทางถนนประชาพัฒนาบ้านพยุห์,โนนพยอม หมู่ที่ 6,8,13(72.14.10.01) เทศบาลตำบลพยุห์ / เทศบาลตำบลพยุห์

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,492,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.16-009

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 4,270,393.80 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 ธิติพันธ์ กล่อมปัญญา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

   7.2 ชาญณรงค์ บุญนิติ กรรมการกำหนดราคากลาง นิติกรชำนาญการ

   7.3 มารุต จิระธัมมางกูร กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

**สำเนาถูกต้อง**

(นายธิติพันธ์ กล่อมปัญญา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

มารุต จิระธัมมางกูร
25 ตุลาคม 2564 13:43:54

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.16-009 สายทางถนนประชาพัฒนา,บ้านพยุห์,โนนพยอม หมู่ที่ 6,8,13 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพยุห์/เทศบาลตำบลพยุห์

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1. งานปรับพื้นที่ไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง | | | | | | | |
| | 1.1 งานถางป่าและขุดตอ | | | | | | | |
| 1 | 1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING) | ตร.ม. | 389.500 | 1.73 | 673.83 | 1.3607 | 2.35 | 916.88 |
| | 2. งานแก้ไขผิวทางและพื้นทางเดิม | | | | | | | |
| | 2.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) | | | | | | | |
| 2 | 2.1.1 งานรื้อผิวจราจร ค.ส.ล.เดิม (หนา 15 ซม.) | ตร.ม. | 1,644.000 | 73.85 | 121,409.40 | 1.3607 | 100.48 | 165,201.77 |
| | 2.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) | | | | | | | |
| | 2.2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) | | | | | | | |
| 3 | 2.2.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) | ลบ.ม. | 328.800 | 926.51 | 304,636.49 | 1.3607 | 1,260.70 | 414,518.85 |
| | 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) | | | | | | | |

สำเนาถูกต้อง

(นายธิติพันธ์ กล่อมปัญญา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

มารุต จิระธัมมางกูร

25 ตุลาคม 2564 13:44:52

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.16-009 สายทางถนนประชาพัฒนา,บ้านพยุห์,โนนพยอม หมู่ที่ 6,8,13 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพยุห์/เทศบาลตำบลพยุห์

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) | | | | | | | |
| 4 | 3.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก) | ตร.ม. | 1,644.000 | 34.29 | 56,372.76 | 1.3607 | 46.65 | 76,706.41 |
| 5 | 3.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT) | ตร.ม. | 8,209.000 | 15.09 | 123,873.81 | 1.3607 | 20.53 | 168,555.09 |
| | 3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) | | | | | | | |
| 6 | 3.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) บน PRIME COAT | ตร.ม. | 1,644.000 | 229.14 | 376,706.16 | 1.3607 | 311.79 | 512,584.07 |
| 7 | 3.2.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) บน TACK COAT | ตร.ม. | 8,209.000 | 221.89 | 1,821,577.10 | 1.3607 | 301.93 | 2,478,619.95 |
| | 4. งานตีเส้นจราจร | | | | | | | |
| 8 | 4.1 งานสี THERMOPLASTIC (สีขาว, สีเหลือง) | ตร.ม. | 418.280 | 290.00 | 121,301.20 | 1.3607 | 394.60 | 165,054.54 |
| 9 | 4.2 งาน RUMBLE STRIP | ตร.ม. | 33.30 | 461.00 | 15,359.40 | 1.3607 | 625.92 | 20,899.53 |

สำเนาถูกต้อง

(นายธิติพันธ์ กล่อมปัญญา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

มารุต จิระธัมมางกูร
25 ตุลาคม 2564 13:44:52

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.16-009 สายทางถนนประชาพัฒนา,บ้านพยุห์,โนนพยอม หมู่ที่ 6,8,13 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพยุห์/เทศบาลตำบลพยุห์

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5. งานเครื่องหมายจราจรและอำนวยความสะดวก | | | | | | | |
| 10 | 5.1 งานสัญญาณไฟกระพริบ + ป้าย บ1 (ขนาดที่ 2) | SET | 9.000 | 17,020.00 | 153,180.00 | 1.3607 | 23,159.11 | 208,432.02 |
| 11 | 5.2 งานป้าย บ9 (ขนาดที่ 1) | SET | 1.000 | 2,430.00 | 2,430.00 | 1.3607 | 3,306.50 | 3,306.50 |
| 12 | 5.3 งานป้าย ต11 (ขนาดที่ 1) | SET | 8.000 | 2,520.00 | 20,160.00 | 1.3607 | 3,428.96 | 27,431.71 |
| 13 | 5.4 งานป้าย ต22 (ขนาดที่ 1) | SET | 3.000 | 2,520.00 | 7,560.00 | 1.3607 | 3,428.96 | 10,286.89 |
| 14 | 5.5 งานป้าย ต77 (ไม่ระบุขนาด) | SET | 3.000 | 4,380.00 | 13,140.00 | 1.3607 | 5,959.86 | 17,879.59 |
| | | | | | | | รวมราคากลาง | 4,270,393.80 |

สำเนาถูกต้อง

(นายธิติพันธ์ กล่อมปัญญา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

มารุต จิระธัมมางกูร

25 ตุลาคม 2564 13:44:52

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.16-009 สายทางถนนประชาพัฒนา,บ้านพยุห์,โนนพยอม หมู่ที่ 6,8,13 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพยุห์/เทศบาลตำบลพยุห์

( ธิติพันธ์ กล่อมปัญญา )
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( ชาญณรงค์ บุญนิติ )
กรรมการกำหนดราคากลาง

( มารุต จิระธัมมางกูร )
กรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง
(นายธิติพันธ์ กล่อมปัญญา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

มารุต จิระธัมมางกูร
25 ตุลาคม 2564