

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานในที่ดินของเทศบาลตำบลพยุห์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...สำนักงานปลัด...เทศบาลตำบลพยุห์...อำเภอพยุห์...จังหวัดศรีสะเกษ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๔๙๕,๐๐๐.....บาท
๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานในที่ดินของเทศบาลตำบลพยุห์ (ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐ เมตร) โดยก่อสร้างตามแบบรูปรายการก่อสร้างเทศบาลตำบลพยุห์ เลขที่ ทพ.๐๒/๒๕๖๕

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๙๖,๕๐๐ บาท

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

- | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| ๖.๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร | แบบ ปร.๖ | จำนวน ๑ หน้า |
| ๖.๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง | แบบ ปร.๕ (ก) | จำนวน ๑ หน้า |
| ๖.๓. แบบแสดงปริมาณและราคา | แบบ ปร. ๔ | จำนวน ๓ หน้า |

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายจิตติพันธ์ กล่อมปัญญา | ตำแหน่ง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายชาญณรงค์ บุญนิตติ | ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ | กรรมการ |
| ๗.๓ นายมารุต จิระธัมมาวงกูร | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลพยุห์

ที่ ศก ๕๒๘๐๑

วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕


เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ด้วยเทศบาลตำบลพยุห์ จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานในที่ดินของเทศบาลตำบลพยุห์ วงเงินงบประมาณ ๔๔๕,๐๐๐- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อจัดทำราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพยุห์ที่ ๓๕๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งดังกล่าว ได้จัดทำราคากลางงานก่อสร้างโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๓๘๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ และได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าก่อสร้างนี้ คือราคากลางในวงเงิน ๔๔๖,๕๐๐ (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายจิตพันธ์ กล่อมปัญญา)


วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชาญณรงค์ บุญนิตติ)


นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายมารุต จิระธัมมางกูร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน


ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสุกศรี ศรีไชย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ 
(นางอรุณรัตน์ วิมลสุข)


ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลพยุห์

- เห็นชอบและมอบหมายให้งานพัสดุ กองคลัง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบต่อไป

ลงชื่อ 
(นายธนาวัฒน์ อภัยศิลา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์

สำเนาถูกต้อง


(นายชาญณรงค์ บุญนิตติ)
นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลพยุห์

ที่ ศก ๕๒๘๐๓/- วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานในที่ดินของเทศบาลตำบลพยุห์

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพยุห์ ที่ ๓๔๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งผู้มีนามและตำแหน่ง
ทำบันทึกนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานในที่ดินของเทศบาลตำบลพยุห์
จำนวน ๑ โครงการ ของเทศบาลตำบลพยุห์ นั้น


บัดนี้ คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง
รั้วสำนักงานในที่ดินของเทศบาลตำบลพยุห์ จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียดสรุปดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ รายจ่ายที่ตั้ง (บาท)	ราคากลางที่ คกก.กำหนด (บาท)	วงเงินงบประมาณ เพิ่ม/ลด (บาท)
๑	โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานในที่ดินของ เทศบาลตำบลพยุห์	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๖,๕๐๐	๑,๕๐๐
	รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๖,๕๐๐	๑,๕๐๐


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากเห็นชอบขอได้โปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายอิทธิพันธ์ กล่อมปัญญา)


วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชาญณรงค์ บุญนิตติ)
นิติกรชำนาญการ


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายมารุต จิระธัมมากร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสุกศรี ศรีไชย)

ความเห็นปลัดเทศบาล


(นางอรุณรัตน์ วัฒนสุข)
ปลัดเทศบาลตำบลพยุห์

ความเห็นนายกเทศมนตรี


(นายธนาวัฒน์ อภัยศิลา)
นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์
(นายชาญณรงค์ บุญนิตติ)
นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานในที่ดินของเทศบาลตำบลพยุห์ (ความยาวไม่น้อยกว่า 180 เมตร)

สถานที่ก่อสร้าง : ภายในที่ดินสำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์ ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ : ทพ. 02/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน / กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร	496,561.34	
2	งาน / กลุ่มงาน.....		
3	งาน / กลุ่มงาน.....		
4	งาน / กลุ่มงาน.....		
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %		
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5 %		
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%		
	เงินประกันผลงานหัก.....0%		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	496,561.34	
	ราคากลาง	496,500.00	

ตัวอักษร (สีแดงกำกับหน้าหน้าท้ายรายบาทถ้วน)



(นายจิตพันธ์ กล่อมปัญญา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชาญณรงค์ บุญนิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายมารุต จิระธัมมากร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นางอรุณรัตน์ วิมลสุข)

ปลัดเทศบาล

สำเนาถูกต้อง



(นายชาญณรงค์ บุญนิต)

นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

อนุมัติ

(นายธนาวัฒน์ อภัยศิลา)

นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ/ งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานในที่ดินของเทศบาลตำบลพยุห์ (ความยาวไม่น้อยกว่า 180 เมตร)
 สถานที่ก่อสร้าง : ภายในที่ดินสำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์ หมู่ 6 ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
 แบบเลขที่ : ทพ.02/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน / กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร	380,331.91	1.3056	496,561.34	
2	งาน / กลุ่มงาน.....				
3	งาน / กลุ่มงาน.....				
4	งาน / กลุ่มงาน.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5 %				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			496,561.34	
	ราคากลางค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน			496,500.00	
	(ตัวอักษร)	(สี่แสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)			

ความยาว 180.00 เมตร

ราคาเฉลี่ยเมตรละ 2,758.67 บาท/ ตร.ม.



(นายจิตติพันธ์ กล่อมปัญญา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชาญณรงค์ บุญนิตติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายมารุต จิระธัมมากร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง

เห็นชอบ

(นางอรุณรัตน์ วัฒนสุข)

ปลัดเทศบาล



(นายชาญณรงค์ บุญนิตติ)

นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

อนุมัติ

(นายธนาวัฒน์ อภัยศิลา)

นายกเทศมนตรีตำบลขุนหาญ

(c) (1) (i) The following information shall be provided to the public:

2

•

[illegible]

ตำนานถักตอ

(นายชานันต์ นันทน์)

นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างสำนักงานที่ดินของเทศบาลตำบลเทพยุท (ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 180 เมตร)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงานในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลพยุห์ ตามคำสั่งเทศบาลพยุห์ที่ 342/2564

7	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	

1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม												
	งานชุดดินและถมกลับ	53.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	7,844.00	7,844.00					
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	4.00	ลบ.ม.	1,650.00	6,600.00	398.00	1,592.00	8,192.00					
	งานแบบหล่อคอนกรีต (Concrete Formwork)												
	- ค่าแรงงานประกอบแบบ	315.00	ตร.ม.	-	-	133.00	41,895.00	41,895.00					
	- ไม้ทำไม้แบบคิดเวียน 5 ครั้ง	63.00	ลบ.ฟ.	480.00	30,240.00	-	-	30,240.00					
	- ไม้คร่าว	18.90	ลบ.ฟ.	480.00	9,072.00	-	-	9,072.00					
	- ไม้ค้ำยัน	-	ต้น	25.00	-	-	-	-					
	- ตะปู	63.00	กก.	45.00	2,835.00	-	-	2,835.00					
	งานเหล็กเสริมคอนกรีตเสริมเหล็ก												
	- SR24 RB 6 มม.	677.00	กก.	30.37	20,560.49	4.100	2,775.70	23,336.19					
	- SR24 RB 9 มม.	1,387.00	กก.	30.66	42,525.42	4.100	5,686.70	48,212.12					
	- SD40 DB 12 มม.	-	กก.	27.54	-	3.300	-	-					
	- SD40 DB 16 มม.	-	กก.	24.25	-	3.300	-	-					
	- ลวดผูกเหล็ก	61.92	กก.	48.75	3,018.60	-	-	3,018.60					
	คอนกรีตโครงสร้าง ค.3	28.50	ลบ.ม.	1,716.00	48,906.00			63,099.00					
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม					237,743.91							

หัวข้อสำคัญภาค

ข้อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างรื้อสำนักงานในที่ดินของเทศบาลตำบลเทพุย์ (ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 180 เมตร)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

คณะวนรศาสตร์กลางไทย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำแบบบูรณาการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงานในพื้นที่ของเทศบาลตำบลพยุห์ ตามคำสั่งเทศบาลพยุห์ที่ 342/2564

[illegible]

ผู้แนะนำให้ไป

(ឧបាយកម័ អនុសាសន៍)

ศ.มหาเบญจเลขา รุเมกียงมาจรูญ

หัวหน้าที่สนับสนุน