



บันทึกข้อความ


ส่วนราชการ กองการประปา เทศบาลตำบลพยุห์
ที่ ศก. ๕๒๘๐๖ / วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขออนุมัติราคากลางโครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ งานย้ายแนวท่อ บริเวณทางหลวงหมายเลข ๒๒๑
ตอน ๒ ศรีสะเกษ - ภูเงิน ระหว่าง กม. ๒๑+๓๗๕ - กม. ๒๑+๘๗๐


เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพยุห์ที่ ๓๕๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางจำนวน ๑ โครงการ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการพิจารณา กำหนดราคากลาง เพื่อให้เป็นไปตาม
แนวทางการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงาน
ก่อสร้างของทางราชการ ตามประกาศกรมบัญชีกลางที่เป็นปัจจุบันในการกำหนดราคากลาง จึงขออนุมัติใช้ราคา
กลางโครงการดังกล่าว เป็นเงินจำนวน ๑,๖๖๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ / และพิจารณา

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวงเดือน ชราศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
เทศบาลตำบลพยุห์

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายไชย ไชแสง)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๔
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายมารุต จิระธัมมากร)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
เทศบาลตำบลพยุห์

คำสั่ง

(ลงชื่อ)

(นายพันธ์ศักดิ์ แผลงฤทธิ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์

สำเนาถูกต้อง

จ.ส.อ

(บุญชู บัวใหญ่)

รท.ผอ.กองการประปา

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงานที่ / ประเภทงานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ งานย้ายแนวท่อ บริเวณทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ-ภูเงิน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพยุห์

แบบเลขที่ 800/28-61

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลพยุห์

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
	ค่าวางท่อพร้อมอุปกรณ์+ค่าขนส่ง	1,221,793.00	1.3624	1,664,570.78	
	รวมข้อ1ประเภทงานทาง			1,664,570.78	ไม่รวม VAT
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงิน กู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
2	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,664,570.78	ไม่รวม VAT
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,664,000.00	ไม่รวม VAT
	ตัวอักษร	(เงินหนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			

.....ประธานกรรมการการกำหนดราคากลาง

(นายวงเดือน ชราศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไชย ไชแสง)

ช่างโยธา

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมารุต จิระธัมมากร)

นายช่างโยธานำงาน

สำเนาถูกต้อง

จ.ส.อ.  -
(บุญชู บัวใหญ่)
รท.ผอ.กองการประปา

กลุ่มงานที่ 1 / ประถมศึกษา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำหน้างานภายในเขตบริเวณทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ-อุบลราชธานี แบบเลขที่ 800/28-61

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลพยุห์

แบบเลขที่ : 800/28-61

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลพยุห์

กำหนดราคามือวันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	ท่อ-ประตูปูนาดระดับพื้น								
	ท่อ HDPE Ø 225 มม. PN.10(Class 100)	30.00	เมตร	869.00	26,070.00	193.00	5,790.00	31,860.00	
	ท่อ HDPE Ø 160 มม. PN.10(Class 100)	70.00	เมตร	439.00	30,730.00	129.00	9,030.00	39,760.00	
	ท่อ HDPE Ø 225 มม. PN.6(Class 100)	350.00	เมตร	533.00	186,550.00	179.00	62,650.00	249,200.00	
	ท่อ HDPE Ø 160 มม. PN.6(Class 100)	350.00	เมตร	275.00	96,250.00	116.00	40,600.00	136,850.00	
	ท่อ PB Ø 50 มม. SDR 13.5	10.00	เมตร	187.00	1,870.00	21.00	210.00	2,080.00	
	ท่อ S Ø 400 มม. (ปลอก) ดันลอด	26.00	เมตร	3,150.00	81,900.00	2,541.00	66,066.00	147,966.00	Ø 225 มม.
	ท่อ S Ø 300 มม. (ปลอก) ดันลอด	62.00	เมตร	2,442.00	151,404.00	1,936.00	120,032.00	271,436.00	Ø 225 มม.
	ประตูปูนาดดิน+หีบถั่วแดง Ø 200 มม.	2.00	ตัว	10,790.00	21,580.00	880.00	1,760.00	23,340.00	
	ประตูปูนาดดิน+หีบถั่วแดง Ø 150 มม.	5.00	ตัว	7,840.00	39,200.00	660.00	3,300.00	42,500.00	
	ประตูปูนาดทองเหลือง+หีบถั่วแดง Ø 50 มม.	1.00	ตัว	2,847.00	2,847.00	220.00	220.00	3,067.00	
	ชุดดับเพลิง Ø 100 มม.	1.00	ตัว	13,800.00	13,800.00			13,800.00	
	ค่าเตรียมงาน Sheet pile (ขุดดินและบ่อรับ)	3.00	จุด	27,000.00	81,000.00			81,000.00	
	รวมข้อ 1				733,201.00		309,658.00	1,042,859.00	
2	อุปกรณ์ประกอบท่อขนาดต่างๆ Ø 200 มม.								
	อุปกรณ์ประกอบท่อขนาด Ø 200 มม.	1.00	มร	100,960.00	100,960.00			100,960.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ PE ขนาด Ø 225 มม.								
	รวมข้อ 2				100,960.00			100,960.00	
3	อุปกรณ์ประกอบท่อขนาดต่างๆ Ø 150 มม.								
	อุปกรณ์ประกอบท่อขนาดต่างๆ Ø 150 มม.	1.00	มร	37,303.00	37,303.00	390.00	390.00	37,693.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ PE ขนาด Ø 160 มม.								
	รวมข้อ 3				37,303.00		390.00	37,693.00	
4	อุปกรณ์ประกอบท่อขนาดต่างๆ Ø 100 มม.								
	อุปกรณ์ประกอบท่อขนาดต่างๆ Ø 100 มม.	1.00	มร	3,257.00	3,257.00	260.00	260.00	3,517.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ PE ขนาด Ø 110 มม.								
	รวมข้อ 4				3,257.00		260.00	3,517.00	
5	อุปกรณ์ประกอบท่อขนาดต่างๆ Ø 50 มม.								
	อุปกรณ์ประกอบท่อขนาดต่างๆ Ø 50 มม.	1.00	มร	1,074.00	1,074.00			1,074.00	
	รวมข้อ 5				1,074.00			1,074.00	
6	อื่นๆ								
	คอนกรีตรองชุดประตูปูนาด Ø 100-200 มม.	7.00	จุด	300.00	2,100.00			2,100.00	
	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100-200 มม.	800.00	เมตร			150บ./1000ม	150.00	150.00	
	ค่าทดสอบท่อ Ø 100-200 มม.	800.00	เมตร			900บ./500ม	1,800.00	1,800.00	
	ค่าประสานท่อ Ø 200 มม.	2.00	จุด			2,000.00	4,000.00	4,000.00	
	ค่าประสานท่อ Ø 150 มม.	2.00	จุด			1,500.00	3,000.00	3,000.00	
	ค่าประสานท่อ Ø 100 มม.	1.00	จุด			1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	ค่าขนส่ง	2.00	เที่ยว	11,820.00	23,640.00			23,640.00	
	รวมข้อ 6				25,740.00		9,950.00	35,690.00	
7	รวมข้อ 1-6				901,535.00		320,258.00	1,221,793.00	

สำเนาถูกต้อง

จ.ส.อ

๒๒

(บุญชู บัวใหญ่)

รท.ผอ.กองการประปา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ/งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ งานย้ายแนวท่อ บริเวณทางหลวงหมายเลข ๒๒๑

.....ตอนศรีสะเกษ- ภูเงิน

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการประปา.....เทศบาลตำบลพยุห์.....อำเภอพยุห์.....จังหวัดศรีสะเกษ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๑,๗๙๐,๐๐๐.....บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ งานย้ายแนวท่อ บริเวณทางหลวงหมายเลข ๒๒๑

ตอนศรีสะเกษ - ภูเงิน งานท่อ-ประตุน้ำและดับเพลิง ท่อ HDPE Ø ๒๒๕ มม. PN.๑๐ (Class ๑๐๐)

จำนวน ๓๐.๐๐ เมตร,ท่อ HDPE Ø ๑๖๐ มม.PN.๑๐ (Class ๑๐๐) จำนวน ๗๐.๐๐ เมตร, ท่อ HDPE Ø ๒๒๕ มม.

PN.๖(Class ๑๐๐) จำนวน ๓๕๐.๐๐ เมตร, ท่อ HDPE Ø ๑๖๐ มม. PN.๖(Class ๑๐๐) จำนวน ๓๕๐.๐๐ เมตร, ท่อ

PB Ø ๕๐ มม. SDR ๑๓.๕ จำนวน ๑๐ เมตร, ท่อ S Ø ๔๐๐ มม. (ปลอก) ดันลวด จำนวน ๒๖.๐๐ เมตร, ท่อ S Ø

๓๐๐ มม. (ปลอก) ดันลวด จำนวน ๖๒.๐๐ เมตร, ประตุน้ำใต้ดิน+หีบกุญแจ Ø ๒๐๐ มม. จำนวน ๒.๐๐ ตัว,

ประตุน้ำใต้ดิน+หีบกุญแจ Ø ๑๕๐ มม. จำนวน ๕.๐๐ ตัว, ประตุน้ำทองเหลือง + หีบกุญแจ Ø ๕๐ มม.

จำนวน ๑.๐๐ ตัว,ชุดดับเพลิง Ø ๑๐๐ มม. จำนวน ๑.๐๐ ตัว ตามแบบรูปรายการก่อสร้างเลขที่ ๘๐๐/๒๘-๖๑

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๖๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ป.ร.๔

๕.๒ แบบ ป.ร.๕(ก)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวงเดือน ชราศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๖.๒ นายไชย ไชแสง ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๔ กรรมการ

๖.๓ นายมารุต จิระธัมมากร ตำแหน่ง นายช่างโยธาทำงาน กรรมการ