

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ/โครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนสาธิตราษฎร์สายใหม่ หมู่ที่ ๘
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... ๑,๘๘๘,๐๐๐ ..... บาท
๔. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป  
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนสาธิตราษฎร์สายใหม่ หมู่ที่ ๘ ปริมาณงานผิวจราจรคสล.กว้าง ๕.๐๐ เมตร  
ระยะทาง ๖๒๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๔๕.๐๐ ตารางเมตร โดยก่อสร้าง  
ตามรูปแบบรายการก่อสร้างเทศบาลตำบลพยุห์เลขที่ ๘/๒๕๖๓
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ..... ๑,๘๓๑,๐๐๐ ..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง  
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ หน้า
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นางนิทรา นิสัยสม ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ..... ประธานกรรมการ
  - ๗.๒ นายชาญณรงค์ บุญนิตติ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ ..... กรรมการ
  - ๗.๓ นายมารุต จิระธัมมากร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ..... กรรมการ

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสาธารณะราษฎรสายใหม่ หมู่ 8 ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล.กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 629.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,145.00 ตารางเมตร

| ลำดับ                                               | รายการ                                                      | หน่วย | จำนวน    | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน      | $F_N$  | ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ | ราคากลาง     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|--------------|--------|---------------------------|--------------|
| 1                                                   | งานวางป่าขุดต่อขนาดหนัก                                     | ตร.ม. | -        | -            | -            | -      | -                         | -            |
| 2                                                   | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)                      | ตร.ม. | -        | -            | -            | -      | -                         | -            |
| 3                                                   | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก)                     | ตร.ม. | 2,924.00 | 6.52         | 19,064.48    | 1.3624 | 8.88                      | 25,973.45    |
| 4                                                   | งานตัดชั้นรูปคันทาง                                         | ลบ.ม. | -        | -            | -            | -      | -                         | -            |
| 5                                                   | งานดินถมคันทาง                                              | ลบ.ม. | 234.33   | 120.26       | 28,180.53    | 1.3624 | 163.84                    | 38,393.15    |
| 6                                                   | งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)                                      | ลบ.ม. | -        | -            | -            | -      | -                         | -            |
| 7                                                   | งานพื้นทาง (หินคลุก)                                        | ลบ.ม. | -        | -            | -            | -      | -                         | -            |
| 8                                                   | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                                  | ลบ.ม. | 157.25   | 437.56       | 68,806.31    | 1.3624 | 596.13                    | 93,741.72    |
| 9                                                   | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.                  | ตร.ม. | 3,145.00 | 364.43       | 1,146,132.35 | 1.3624 | 496.50                    | 1,561,490.71 |
| 10                                                  | Expansion Joint                                             | ม.    | 30.00    | 166.02       | 4,980.60     | 1.3624 | 226.19                    | 6,785.57     |
| 11                                                  | Contraction Joint                                           | ม.    | 275.00   | 90.50        | 24,887.50    | 1.3624 | 123.30                    | 33,906.73    |
| 12                                                  | Longitudinal Joint                                          | ม.    | 629.00   | 83.63        | 52,603.27    | 1.3624 | 113.94                    | 71,666.70    |
| 13                                                  | งานไหล่ทางลูกรัง                                            | ลบ.ม. | -        | -            | -            | -      | -                         | -            |
| 14                                                  | งานวาง/ฝังท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. | ม.    | -        | -            | -            | -      | -                         | -            |
| 15                                                  | งานวาง/ฝังท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. | ม.    | -        | -            | -            | -      | -                         | -            |
| 16                                                  | งานวาง/ฝังท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. | ม.    | -        | -            | -            | -      | -                         | -            |
| 17                                                  | งานวาง/ฝังท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. | ม.    | -        | -            | -            | -      | -                         | -            |
| 18                                                  | งานวาง/ฝังท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. | ม.    | -        | -            | -            | -      | -                         | -            |
| 19                                                  | งานวาง/ฝังท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. | ม.    | -        | -            | -            | -      | -                         | -            |
| 20                                                  | งานวาง/ฝังท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. | ม.    | -        | -            | -            | -      | -                         | -            |
|                                                     |                                                             |       |          |              | 1,344,655.04 |        | รวม                       | 1,831,958.03 |
| ตัวอักษร (-หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) |                                                             |       |          |              |              |        | ปรับยอด                   | 1,831,000.00 |

① ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้าง

=

1,344,655.04

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

คณะกรรมการได้ตรวจสอบและเห็นชอบกำหนดให้ใช้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางนิทรา นิสัยสม)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาญณรงค์ บุญนิต)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมารุต จิระธัมมากร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

**สำเนาถูกต้อง**

(นายวงเดือน ขราศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แหล่งที่มาของวัสดุและค่าแรงงาน

1. ราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ และพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
2. ราคาวัสดุจากการสอบถามสืบราคาจากแหล่ง และตามท้องตลาดเป็นบางส่วน
3. ค่าแรงงาน, ค่าดำเนินการ และค่าเสื่อมราคา ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางที่กรมบัญชีกลางกำหนด
4. ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ราคาเฉลี่ยลิตรละ 21.00 - 21.99 บาท



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์

ที่ คก ๕๒๘๐๓

วันที่ ๒๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานผลการกำหนดราคากลางเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

### เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลพยุห์ได้มีคำสั่งที่ ๒๐๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาธารณราษฎร์ สายใหม่ วงเงินงบประมาณ ๑,๘๙๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการ นั้น

### ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คือราคากลางในวงเงิน ๑,๘๙๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้

### ข้อระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔
๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตาม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๓
๓. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

### ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติราคากลาง ในวงเงิน ๑,๘๙๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) สำหรับใช้ในการจ้างก่อสร้าง ต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางนิทรา นิสัยสม)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายชาญณรงค์ บุญนิต)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายมารุต จิระธัมมากร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสุศรี ทรัพย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..... **สำเนาถูกต้อง**

(นางอรุณรัตน์ วิมลสุข)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลพยุห์

ลงชื่อ..... เห็นชอบ/อนุมัติ

(นางอรุณรัตน์ วิมลสุข)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์

(นายวงเดือน ชราศรี)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

๒๖ มิ.ย. ๖๓