

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยธานี ช่วงที่ ๒ (ทิศเหนือ)
 ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
 ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๘,๐๐๐ บาท
 ๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยธานี ช่วงที่ ๒ (ทิศเหนือ) ปริมาณงานผิวจราจรบดสกล้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร โดยก่อสร้างตามแบบรูปรายการก่อสร้างเทศบาลตำบลพยุห์ เลขที่ ทพ.๑๐/๒๕๖๔

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๕๑,๐๖๓.๗๐ บาท

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑. แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ หน้า

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๗.๑ นายชาญณรงค์ บุญนิต ตำแหน่ง รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ประธานกรรมการ
 ๗.๒ นายจิตติพันธ์ กล่อมปัญญา ตำแหน่ง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 ๗.๓ นายมารุต จิระธัมมากร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลพยุห์

ที่ ศก ๕๒๘๐๓

วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ด้วยเทศบาลตำบลพยุห์ จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยธานีล ช่วงที่ ๒ (ทิศเหนือ) วงเงินงบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อจัดทำราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพยุห์ที่ ๑๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งดังกล่าว ได้จัดทำราคากลางงานก่อสร้างโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๓๘๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ และได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าก่อสร้างนี้ คือราคากลางในวงเงิน ๔๕๑,๐๖๓.๗๐ (สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกสิบสามบาทเจ็ดสิบสตางค์) โดยยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายชาญณรงค์ บุญนิต)

นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายจิตติพันธ์ กล่อมปัญญา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสุศรี ทราย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นางสุพิศ กาละพัฒน์)

ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีฝ่ายโยธา

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายมารุต จิระธัมมากร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นางอรุณรัตน์ วิมลสุข)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลพยุห์

ลงชื่อ

เห็นชอบ/อนุมัติ

(นายธนาวัฒน์ อภัยศิลา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลพยุห์

ที่ ศก ๕๒๘๐๓/- วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางซอยธานีช่วงที่ ๒ (ทิศเหนือ)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพยุห์ ที่ ๑๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งผู้มีนามและตำแหน่ง
ท้ายบันทึกนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางซอยธานีช่วงที่ ๒
(ทิศเหนือ) จำนวน ๑ โครงการ ของเทศบาลตำบลพยุห์ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. สายทางซอยธานีช่วงที่ ๒ (ทิศเหนือ) จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียดสรุปดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ รายจ่ายที่ตั้ง (บาท)	ราคากลางที่ คกก.กำหนด (บาท)	วงเงินงบประมาณ เพิ่ม/ลด (บาท)
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยธานี ช่วงที่ ๒ (ทิศเหนือ)	๔๔๘,๐๐๐	๔๕๑,๐๖๓.๗๐	-๔๖,๙๓๖.๓๐
	รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น	๔๔๘,๐๐๐	๔๕๑,๐๖๓.๗๐	-๔๖,๙๓๖.๓๐


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากเห็นชอบขอได้โปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายชาญณรงค์ บุญนิต)

นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายอิทธิพันธ์ กล่อมปัญญา)


วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายมารุต จิระธัมมากร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสุชศรี ศรีไชย)

ความเห็นปลัดเทศบาล

(นางอรุณรัตน์ วิมลสุข)

ปลัดเทศบาลตำบลพยุห์

ความเห็นรองนายกเทศมนตรีฝ่ายโยธา

ความเห็นนายกเทศมนตรี

(นางสุพิศ กาละพัฒน์)

รองนายกเทศมนตรีฝ่ายโยธา

(นายธนาวัฒน์ อภัยศิลา)

นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางขอยธานีช่วงที่ 2 (ทิศเหนือ) หมู่ 1 ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน ผิวจราจร คลงกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_H	ราคาต่อหน่วย $\times F_H$	ราคากลาง
1	งานวางป่าซุดตอ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	900.00	3.67	3,303.00	1.3607	4.99	4,494.39
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ (หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00	320.01	12,800.40	1.3607	435.44	17,417.50
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	800.00	361.19	288,952.00	1.3607	491.47	393,176.99
10	Expansion Joint	ม.	12.00	204.56	2,454.72	1.3607	278.34	3,340.14
11	Contraction Joint	ม.	64.00	83.16	5,322.24	1.3607	113.16	7,241.97
12	Longitudinal Joint	ม.	200.00	78.34	15,668.00	1.3607	106.60	21,319.45
13	งานไหล่ทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	10.00	299.35	2,993.50	1.3607	407.33	4,073.26
14	งานวาง/ฝังท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานวาง/ฝังท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานวาง/ฝังท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานวาง/ฝังท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานวาง/ฝังท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานวาง/ฝังท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานวาง/ฝังท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					331,493.86		รวม	451,063.70


ตัวอักษร (-) แสดงค่าที่หักหนึ่งพันหกสิบสามบาทเจ็ดสิบสองสตางค์-

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	331,493.86
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายชาญณรงค์ บุญนิตติ)
ตำแหน่ง รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายจิตติพันธ์ กล่อมปัญญา)
ตำแหน่ง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง


(นายจิตติพันธ์ กล่อมปัญญา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายมารุต จิระธัมมากร)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แหล่งที่มาของวัสดุและค่าแรงงาน

1. ราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ และพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน ธันวาคม 2564
2. ราคาวัสดุจากการสอบถามสืบราคาจากแหล่ง และตามท้องตลาดเป็นบางส่วน
3. ค่าแรงงาน, ค่าดำเนินการ และค่าเสื่อมราคา ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางที่กรมบัญชีกลางกำหนด
4. ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ราคาเฉลี่ยลิตรละ 30.00 - 30.99 บาท